

"Verificare și întreținere sisteme/ instalații pentru evacuarea fumului și gazelor fierbinți la magazia de grupaj CFS din terminalul de containere"

I.D.: 66271111

Documente participare:

- B41-Contract-documentatie.pdf
- B41-Caiet sarciniAnexa.pdf
- B41-Declaratie 7594-15.02.2022.pdf
- B41-Fisa de date.pdf
- B41-Formulare.rar
- FisaDate_DF1137943.pdf
- DUAE_CERERE_160389.xml

Data publicarii	16.02.22	Coduri CPV	71315410-6
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	01.03.22	Pretul estimativ:	50.000,00 RON - 50.000,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------

Descriere: Construcția echipată cu sistem pentru evacuarea fumului și gazelor fierbinți care face obiectul prezentului caiet de sarcini este o construcție metalică pe fundație din beton armat, formată din două secțiuni. Secțiunea 1: parter, etaj 1 și parțial etaj 2, cu deschidere de 7,50 m și 8 travei de câte 5 m fiecare. Parter – 2 birouri, 2 camere depozitare, 2 camere platforma, 2 camere inspectie, birou, casa scarii, toalete, centrala termica. Etaj I – 4 birouri, vestiare, toalete Etaj II – 4 birouri, toalete, casa scarii. Secțiunea 2: parter cu deschidere de 40 m și console de 8 m pe ambele parti cu 10 travei de cate 7,5 m plus o alta travee de 7,5 m fara console. Înălțimea maxima a constructiei este de 12,4 m, structura de rezistență este pe cadre metalice, iar acoperișul este prevăzut din panouri ușoare. Instalația pentru evacuarea fumului și gazelor fierbinți echipează Secțiunea 2 din Magazia de grupaj CFS. Desfumarea se face folosind 10 trape de fum montate pe acoperișul clădirii cu acționare pneumatică.. Serviciile de verificare și întreținere (1 verificare generală) vor include următoarele operațiuni obligatorii: - verificarea stării tehnice și funcționarea trapelor și a elementelor de acționare; - verificarea închiderii elementelor mobile de compartimentare care sunt integrate în sistemele de evacuare a fumului; - curățarea și gresarea dispozitivelor mecanice. - înlocuirea buteliilor cu CO2 și a fiolelor fuzibile ale trapelor; - identificarea pieselor/componentelor defecte și înlocuirea acestora; - identificarea eventualelor lucrari de reparatii necesare si evaluarea costurilor acestora, daca este cazul. - întocmirea raportului privind starea sistemelor și funcționalitatea acestora Mentenanță specifică în caz de defect (funcționare anormală); Operațiile vor cuprinde: - identificarea dispozitivului defect/care funcționează anormal; - stabilirea și analiza cauzei și repunerea în funcțiune a dispozitivului, dacă mai este posibil; - întocmirea raportului privind starea sistemelor și funcționalitatea acestora. Entitatea contractanta va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/ informațiilor suplimentare cu cel puțin 4 zile înainte de termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor. Ofertanții pot solicita clarificări cel târziu cu 6 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor/ candidaturilor. La clarificările transmise după această dată entitatea contractantă nu va răspunde.
