

## **Lot 1: Modernizare LEA 20 kV st. Somcuta Mare - Tohat / Lot 2: Modernizare LEA 20 kV Targu Lapus - Tocila / Lot 3: Modernizare LEA 20 kV st. Targu Lapus - Berinta**

I.D.: 17078480

Data publicarii	12.01.17	Coduri CPV	45310000-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 4.895.213,00 RON

Descriere: Lotul 1: Modernizare LEA 20 kV st. Somcuta Mare - Tohat 1.1 Înlocuirea conductoarelor de pe axa LEA 20 kV (L=19,72 km); 1.2 Înlocuirea izolatoarelor ceramice cu izolatoare compozite; 1.3 Înlocuirea stâlpilor degradati (se vor înlocui 56 stâlpi) si se vor îndrepta 41 stâlpi; 1.4 Înlocuirea separatoarelor 24 kV (21 buc); 1.5 Masuri de siguranta si protectie; 1.6 Inscriptionarea stâlpilor; 1.7 Demontari. Valoarea estimata a lotului 1 este de 1.635.355,55 lei, compusa din 1.568.091,88 lei care este valoarea estimata a lucrarilor de baza si valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute, in suma de 67.263,67 lei, reprezentand un procent de 4,289524 % din valoarea estimata a lucrarilor de baza. Lotul 2: Modernizare LEA 20 kV Targu Lapus - Tocila 2.1 Înlocuirea stâlpilor degradati (116 buc), îndreptarea stâlpilor înclinati (48 buc); 2.2 Înlocuirea conductoarelor deteriorate (L=26,75 km); 2.3 Înlocuirea izolatoarelor ceramice cu izolatoare compozite; 2.4 Înlocuirea separatoarelor 24 kV (18 buc); 2.5 Masuri de siguranta si protectie; 2.6 Inscriptionarea stâlpilor; 2.7 Demontari. Valoarea estimata a lotului 2 este de 1.664.443,26 lei, compusa din 1.638.354,44 lei care este valoarea estimata a lucrarilor de baza si valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute, in suma de 26.088,82 lei, reprezentand un procent de 1,592379 % din valoarea estimata a lucrarilor de baza. Lotul 3: Modernizare LEA 20 kV st. Somcuta Mare - Tohat 3.1 Înlocuirea conductoarelor existente (L=22,90 km) 3.2 Înlocuirea izolatoarelor ceramice cu izolatoare compozite; 3.3 Înlocuirea stâlpilor degradati (31 buc), îndreptarea stâlpilor înclinati (49 buc); 3.4 Înlocuirea separatoarelor 24 kV (19 buc); 3.5 Masuri de siguranta si protectie; 3.6 Inscriptionarea stâlpilor; 3.7 Reglementarea culoarelor de trecere a LEA 20 kV. Valoarea estimata a lotului 3 este de 1.595.414,81 lei, compusa din 1.586.967,91 lei care este valoarea estimata a lucrarilor de baza si valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute, in suma de 8.446,90 lei, reprezentand un procent de 0,532267 % din valoarea estimata a lucrarilor de baza. Valoarea totala a achizitiei este de 4.895.213,62 lei, compusa din 4.793.414,23 lei care este valoarea estimata a lucrarilor de baza si valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute, in suma de 101.799,39 lei. Cheltuielile diverse si neprevazute au fost definite de catre proiectant in devizele generale aprobate.