

Lot 1: Injectie de putere si modernizare LEA 0,4 kV Oncesti / Lot 2: Injectie de putere zona PTA 14 Moisei, Dealu Jurcii / Lot 3: Injectie de putere intre separator racord 117 si racord PTA 11 Viseu de Jos

I.D.: 17078483

Data publicarii	12.01.17	Coduri CPV	45310000-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.230.497,00 RON

Descriere: Lot 1: Injectie de putere si modernizare LEA 0,4 kV Oncesti 1.1 Realizare PT nou nr. 1, 20/0,4 kV-160 kVA si realizare racord 20 kV - 1195 m; 1.2 Modernizare LEA 0,4 kV - 5,9 km; 1.3 Demontarea conductoarelor electrice neizolate - 25,7 km, a consolelor si izolatoarelor 0,4 kV; 1.4 Relegare corpuri de iluminat public - 141 bucati; 1.5 Relegarea si adaptarea bransamentelor la noua retea - 346 bucati. Valoarea estimata a lotului 1 este de 525.172,29 lei, compusa din 513.698,32 lei care este valoarea estimata a lucrarilor de baza si valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute, in suma de 11.473,97 lei, reprezentand un procent de 2,233601 % din valoarea estimata a lucrarilor de baza. Lot 2: Injectie de putere zona PTA 14 Moisei, Dealu Jurcii 2.1 Reamplasare PTA 14, 20/0,4 kV - 63 kVA; 2.2 Realizare racord LEA 20 kV ?i realizare PTA nou, 20/0,4 kV - 63 kVA; 2.3 Lucrari pe LEA 0, 4 kV existenta ; 2.4 Adaptarea corpurilor de iluminat; 2.5 Sectionarea retelelor ; 2.6 Adaptarea bransamentelor ; 2.7 Inscriptionarea stalpilor ; 2.8 Demontari. Valoarea estimata a lotului 2 este de 329.882,10 lei, compusa din 310.878,19 lei care este valoarea estimata a lucrarilor de baza si valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute, in suma de 19.003,91 lei, reprezentand un procent de 6,112976 % din valoarea estimata a lucrarilor de baza. Lot 3: Injectie de putere intre separator racord 117 si racord PTA 11 Viseu de Jos 3.1 Realizare racord subteran 20 kV - 299 m; 3.2 Realizare PTA nou, 20/0,4 kV-250 kVA; 3.3 Lucrari pe LEA 0,4 kV existenta; 3.4 Refacere si relegarea bransamentelor la retea - 12 buc; 3.5 Iluminatul public si adaptarea corpurilor de iluminat public la noua retea - 4 buc + 1 CILP; 3.6 Sectionarea si selectivitatea retelelor - 3 buc CSS; 3.7 Demontari. Valoarea estimata a lotului 3 este de 375.442,87 lei, compusa din 354.721,78 lei care este valoarea estimata a lucrarilor de baza si valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute, in suma de 20.721,09 lei, reprezentand un procent de 5,841505 % din valoarea estimata a lucrarilor de baza. Valoarea totala a achizitiei este de 1.230.497,26 lei, compusa din 1.179.298,29 lei care este valoarea estimata a lucrarilor de baza si valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute, in suma de 51.198,97 lei. Cheltuielile diverse si neprevazute au fost definite de catre proiectant in devizele generale aprobate.