
„Modernizare Scoala Craiesti, comuna Vârlezi, judetul Galati”

I.D.: 25292028

Data publicarii	15.01.18	Coduri CPV	45210000-2
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	675.191,80 RON
-------------------	----------------

Descriere: Lucrarile ce trebuie efectuate înainte de începerea executarii tencuielilor: controlul suprafetelor care urmeaza a fi tencuite; suprafetele suport trebuie lasate un timp oarecare, pentru ca sa nu se mai prodca trasari sau contractii, mortarul la zidarii sa se întareasca în rosturi, iar suprafetele de beton sa fie relativ uscate, pentru ca umiditatea sa nu influenteze aderenza tencuielilor; terminarea lucrarilor a caror executie simultana sau ulterioara ar putea provoca deteriorarea tencuielilor; suprafetele suport sa fie curate, suprafetele din plasa de rabit trebuie sa aiba plasa bine întinsa si sa fie legate cu mustati de sârma zincata de elementele pe care se aplica; suprafetele pe care se aplica sa nu prezinte abateri de la verticalitate si planeitate, mai mari decât cele prescrise pentru elementele de constructii respective prin caietele de sarcini; rosturile zidariei de caramida vor fi curatate pe o adâncime de 3-5 mm, iar suprafetele netede (sticloase) de beton vor fi aduse în stare rugoasa; verificarea executiei si receptiei lucrarilor de protectie (învelitori, plansee etc.) sau a caror executie ulterioara ar putea provoca deteriorarea lor (conducte de instalatii, tâmplarie) precum si daca au fost montate toate piesele auxiliare: gheremele, praznuri, suportii metalici, coltari.
