
EXECUTIE LUCRARI PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII: "SISTEM DE MONITORIZARE SI SIGURANTA SPATIULUI PUBLIC IN COMUNA EZERIS"

I.D.: 92587856

Documente participare:

- 2. Caiet de sarcini_semnat.pdf
- 3. Instructiuni pentru ofertanti_semnat.pdf
- 4. Fise tehnice_semnat.pdf
- 5. Model formulare.docx
- SFPT.rar
- FisaDate_DF1202429.pdf
- DUAE_CERERE_259787.xml

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 30.01.24 | Coduri CPV | 45222300-2 |
|-----------------|----------|------------|------------|

| | | | |
|----------------------------------|----------|-------------------|-------------------------------------|
| Termenul limita pentru depunere: | 15.02.24 | Pretul estimativ: | 1.212.491,79 RON - 1.212.491,79 RON |
|----------------------------------|----------|-------------------|-------------------------------------|

Descriere: In prezent nu exista sistem de supraveghere video în comuna Ezeriș, care sa aduca protectie sporita a proprietatilor; sa sporeasca gradul de siguranta in zonele publice; sa supravegheze si faciliteze traficul rutier etc. Motiv pentru care s-a procedat la accesarea fondurilor prin PNRR - C10, incheindu-se contractul de finantare nr 1211 din 05.01.2023, intre MDLPA - coordonator de investitii pentru PNRR si UAT Com. Ezeris - beneficiar, prin care se acorda finantare pentru implementarea proiectului nr C10-I1.2-854 ce are ca obiect: "SISTEM DE MONITORIZARE SI SIGURANTA SPATIULUI PUBLIC IN COMUNA EZERIS". Proiectul presupune crearea unei rețele de obiective protejate prin monitorizarea dispecerizata cu camere de supraveghere împotriva vandalizării a obiectivelor turistice cu sesizarea celei mai apropiate patrute a politiei comunitare. Sistemul de supraveghere video va fi compus din camere de supraveghere video mobile și fixe, de tip IP de înaltă rezoluție, Day/Night (ICR), IP 67, carcasă, IR, IVS Detecție mișcare, tripwire, detecție intruși, sensibilitate lumină scăzuta, canal audio, canal alamă, alimentare cu surse de alimentare prevăzute cu back-up, switch-uri aferente și media convertoare. Acestea din urmă vor fi montate in dulapuri metalice dedicate prevăzute cu securizare și rezistență la intemperii. De asemenea, parte din sistemul de monitorizare vor fi si echipamente de tip UPS, Statie grafica de monitorizare. Camerele video vor fi montate pe spațiul public și vor monitoriza punctele de interes și zonele adiacente acesteia. Camerele vor avea carcasa exterioara rezistenta la conditii meteo extreme si vor fi montate pe stâlpii de iluminat public prezenți în locație, pe stâlpi noi speciali pentru CCTV, sau, în cazuri excepționale, pe fațadele clădirilor publice. Serverele de înregistrare și unitățile de tip client vor fi instalate în cadrul Primăriei Ezeriș, creându-se un spațiu de tip "dispecerat video", în condiții optime de funcționare. Aici vor fi afișate informațiile culese pe monitoare LCO. Camerele video deja existente (la intrarea în anumite instituții publice vor fi integrate în sistemul centralizat care va fi creat și instatat). Sistemul CCTV este prevăzut cu camere de supraveghere IP de exterior conectate la un echipament centralizat pentru înregistrare imagini. Sistemul de stocare a imaginilor va fi instalat in rack si va fi protejat de un UPS de 2000VA existent astfel încât sistemul de înregistrare sa funcționeze minim 15 min fără tensiunea de la rețea. Executia lucrarilor in vederea realizarii obiectivului: "SISTEM DE MONITORIZARE SI SIGURANTA SPATIULUI PUBLIC IN COMUNA EZERIS", se va efectua in conformitate cu proiectul tehnic nr 591/2023 (parte integranta a documentatiei de atribuire). Valoarea estimată pentru prezenta procedura de atribuire a fost calculată conform Devizului General. Astfel, in urma calculelor efectuate valoarea estimata a prezentei proceduri este de 1.212.491,79 lei, la care se adaugă TVA, formata din: a) capitolul 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - 1.197.991,79 lei formata din: - cap. 4.1. Constructii si instalatii: 71.854,09 lei; - cap. 4.2. Montaj utilaje tehnologice: 292.684,10 lei; - cap. 4.3. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj: 833.453,60 LEI b) capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor - 14.500,00 lei
