

## **COVOR BITUMINOS PE DJ703A TRONSON CUPRINS INTRE KM 7+900-18+950, L=11,05 KM, COM. COCU, JUD. ARGEȘ: servicii de proiectare fazele Proiect Tehnic și Detalii de Execuție (PT+DE+CS), Asistență Tehnică din partea proiectantului și Execuție lucrări**

I.D.: 39496503

Data publicarii	01.11.19	Coduri CPV	45233120-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	15.526.117,31 RON - 15.526.117,31 RON
-------------------	---------------------------------------

Descriere: DJ703A km 7+900-18+950 se află în intravilanul comunei Cocu, jud. Argeș. Terenul pe care se află situat DJ703A km 7+900-18+950 aparține domeniului public și se află în administrarea REGIA AUTONOMA JUDEȚEANĂ DE DRUMURI ARGEȘ R.A., având o suprafață de 121.550 mp. DJ703A este un drum de clasa tehnica IV. Categoria de importanță a lucrărilor: categoria de importanță normală "C", în conformitate cu Hotărârea Guvernului României Nr. 766 din 21 noiembrie 1997, Anexa Nr. 3: "Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanță a construcțiilor" DJ703A se prezintă astfel: între km 7+900-8+540 și 8+813-18+950: asfalt degradat; între km 8+540 și 8+813: piatră spartă colmatată cu pământ; șanțuri de pământ pe ambele părți care sunt pe alocuri colmatate; acostamentele sunt realizate din balast amestecat cu pământ. Lipsa lucrărilor de întreținere a drumului au făcut ca planeitatea părții carosabile dar și starea elementelor care asigură viabilitatea generală a drumului (șanțuri, acostamentelor și acceselor) să fie într-o stare avansată de degradare. Drumul a fost executat cu lățimea carosabilului de 6,00m cu sau fără acostamente. Partea carosabilă prezintă fâgașe și gropi formate de numeroase scurgeri de apă în timpul precipitațiilor abundente, influențând în mod negativ condițiile de trafic și având implicații și asupra stării tehnice a autovehiculelor. Se propune realizarea (proiectarea și execuția) următoarelor lucrări: structura rutieră: carosabil executat cu beton asfaltic, incluzând reparații parțiale, frezări, completări ale fundațiilor; Acostamente - 25 cm fundație de piatră spartă 0-63 conform SR EN 13242+A1; scurgerea apelor și sisteme de drenaj; amenajarea drumurilor laterale; siguranța circulației; Termenul limită de publicare a răspunsului la solicitările de clarificări: 6 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 15 zile