

„MODERNIZARE LEA 110 kV VULTURU - TATARANU, STALPI 36 - 85, JUD. VRANCEA”

I.D.: 31006935

Data publicarii	28.09.18	Coduri CPV	45315400-2
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	13.196.633,83 RON
-------------------	-------------------

Descriere: - înlocuire stâlpi existenți cu durată de viață depășită cu stâlpi metalici tubulari / zabreliti (sau similari) și utilizare de cleme ce permit alunecarea conductorului - (stalpi demontați 37 buc.); - înlocuire a izolației existente de tip CTS și VKLF și montare de izolație din materiale compozite pentru zona II de poluare, conform RE-IT-2; - se vor folosi lanțuri cu izolatori compozit cu ruperea podului de gheață; - înlocuire a conductorului de protecție existent de tip OL 2 x 50 mmp cu conductor AA/ACS 0/44 pe toată lungimea liniei (10,5 km); - înlocuire a conductorului activ existent de tip OIAI 150/25 mmp, cu conductor nou proiectat de tip ACSR 150/25 mmp, pe toată lungimea tronsonului (10,5 km); - reabilitarea / vopsirea stâlpilor metalici existenți; - inscripționare stalpi (prin montarea a 50 buc. tablite indicatoare și 95 buc. tablite avertizoare emailate); - realizare prize de pământ la toți stalpii nou proiectați (in număr total de 37 prize de pământ). - stalpii nou proiectați vor avea fundații turnate din beton de tip monobloc /cvadribloc; Valoarea estimată a procedurii de achiziție publică este de 13.196.633,83 lei, rezultată din devizul general al lucrării, întocmit conform HG nr. 907/ 2016, compusă din: A.Echipamente puse la dispoziție de beneficiar: 0 lei; B.Valoarea estimată a contractului: 13.196.633,83 lei, compusă din: - cap.1.2. Amenajarea terenului: 488.807,93 lei - cap.1.3. Amenajări pentru protecția mediului: 641.965,23 lei; - cap.4 Cheltuieli pentru investiția de bază: 11.815.860,67 lei; - cap.5 Alte cheltuieli -5.1.Organizare de șantier: 250.000,0 lei; - cap.6.2 Probe tehnologice și teste 0,00 lei