

Reabilitarea, modernizarea si dotarea asezamantului cultural din localitatea Finteusu Mare

I.D.: 11435613

Documente participare:

- 7-384836.zip

Data publicarii	12.02.16	Coduri CPV	45000000-7
Termenul limita pentru depunere:	10.03.16	Pretul estimativ:	1.455.512,00 RON

Descriere: Se solicita oferta pentru executia lucrarilor aferente obiectivului de investitii "Reabilitarea, modernizarea si dotarea asezamantului cultural din localitatea Finteusu Mare". Valoarea estimata a contractului este de 1.455.512 lei fara TVA (1.324.740 lei fara TVA pentru lucrari, 130.772 lei pentru cheltuieli diverse si neprevazute (respectiv 10 % din valoarea lucrarilor prevazute la Cap. 4 din cadrul devizului general intocmit conform modelului aprobat de HG nr. 28/2008) Se vor realiza urmatoarele lucrari: Reabilitarea, extinderea si recompartimentarea cladirii existente va consta în urmatoarele solutii: Desfacerea a ? arpantei actuale ?i a plan?eului de lemn existent. Rezidire par?iala a peretelui din axul I, interax 2 - 3. Consolidarea structurii de zidarie la colturile si intrândurile cladirii cu o structura zabrelita metalica ancorata în fundatii si în centura superioara a peretilor. Realizarea unei centuri la partea superioara a tuturor pere?ilor (interiori si exteriori). Refacerea corespunzatoare a plan?eului ?i ?arpantei la noua forma propusa folosind ferme din metal sau lemn încleiat, având în vedere ca tavanul peste parter sa fie realizat din materiale puternic ignifuge conform normelor in vigoare pentru protec?ia la foc. Realizarea unei învelitori noi din ?igla metalica peste noua ?arpanta. Recompartimentarea spa?iilor existente astfel încât sa fie îndeplinite condi?iile de func?ionare ?i exploatare. Se propune extinderea ?i recompartimentarea cladirii astfel încât sa corespunda din punct de vedere functional. Astfel se vor prevedea încaperi pentru grupuri sanitare, inclusiv grup sanitar pentru persoane cu handicap. De asemenea se va prevedea câte o încapere pentru centrala termica, oficiu, sala repeti?ii, spa?iu multifunc?ional ?i depozite. Se vor realiza finisaje interioare constând în tencuieli si zugraveli cu vopsele lavabile, placari cu gresie si faianta în încaperile umede si în oficiu. Spaletii de la geamuri se vor termoizola cu polistiren expandat de 3 cm grosime. Tâmplariile exterioare noi se vor prevedea cu geam termoizolant triplustrat. Podul, în zona utilizabila, va fi termoizolat cu vata minerala cu o grosimea totala de 20 cm. De asemenea tâmplaria se va înlocui în totalitate cu tâmplarie eficienta energetic din PVC cu geam termopan. Dotarea spatiilor interioare în functie de necesitati si activitati: cortina mobila (sistem electric complet), statie de sonorizare cu boxe si microfon, scaune, mobilier, etc; Constructia va fi racordata la retelele de alimentare cu apa, electricitate ?i gaz ale localitatii, iar apele uzate menajere vor fi deversate în exteriorul cladirii prin intermediul unei retele de canalizare la un bazin vidanjabil etans. Încalzirea spatiilor si asigurarea apei calde menajere se va realiza de la o centrala termica pe combustibil gazos. Alte lucrari a caror prezentare si descriere se regasesc in cadrul caietului de sarcini si a proiectului tehnic.