
Sectionare bara 110kV in statia Tasnad

I.D.: 3560298

Data publicarii	02.09.14	Coduri CPV	45317300-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	2.144.130,00 RON
-------------------	------------------

Descriere: Se va realiza sectionarea barei de 110 KV, prin montarea a doua separatoare de sectionare cu cutitele principale actionate electric si cu doua cutite de punere la pamant cu actionare manuala. Lucrari care se vor executa: montare a 6 transformatoare de tensiune noi; montarea unui grup de trei descarcatoare de linie cu oxid de zinc; inlocuirea a 3 intrerupatoare IUP cu intrerupatoare noi cu mediu de stingere in SF 6; montare 4 paratrasnete noi; se vor adapta circuitele secundare si protectiile la noile echipamente; se vor monta doua cutii de cleme pentru noile celule de masura; montarea unui dulap de protectie nou echipat cu relele digitale; reparatii si hidrofobizare la stalpi, riglele de beton si soclurile fundatiilor existente Valoare estimata a achizitiei este de 2.144.130,86 lei si se compune din: -valoarea de executie a lucrarii de 1.949.209,87 lei -valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute de 194.920,99 lei reprezentand un procent de 10% calculat conform HG 28/2008
