

Lucrari de instalare de cabluri de fibra optica

I.D.: 19107664

Data publicarii	18.04.17	Coduri CPV	45314320-0
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	20.04.17	Pretul estimativ:	1.068,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	--------------

Descriere: Lucrari de instalare de cabluri de fibra optica cu urmatoarele specificatii: primul traseu de aproximativ 150 ml fibra optica si mufele aferente, reprezentand legatura intre doua cladiri unde se regasesc switchuri cu porturi SFP. Se va pleca din prima cladire, se va face o prima ancorare pe un stalp la aproximativ 7 metri de aceasta, se va ajunge apoi tot aerian (aproximativ 20 metri) la cea de-a doua cladire, pe care se va merge aparent cu fibra optica pana la camera in care se regasesc echipamente informatice (cu strapungere in perete). Al doilea traseu de aproximativ 100ml fibra optica si mufele aferente, reprezentand legatura intre doua cladiri unde se regasesc switchuri cu porturi SFP. Se va pleca din prima cladire, se va face o prima ancorare pe un stalp la aproximativ 7 metri de aceasta, se va ajunge apoi tot aerian (aproximativ 20 metri) la un stalp din care se va pleca spre cea de-a doua cladire, pana la camera in care se regasesc echipamente informatice (cu strapungere in perete). Materiale incluse: 4 module SFP (1.25Gbps; tip A 1310nm FP Tx/1490nm Rx sau 1310nm FP Tx/1550nm; tip B 1490nm DFB Tx/1310nm Rx sau 1550nm DFB Tx/1310nm FP Rx; distanta acoperita pana la 3km; laser clasa A; sursa alimentare single 3.3V si TTL logic interface; conector simplex SC/LC; temperatura operare 0-70 grade C; standarde IEEE 802.3ah-2004 1000Base-BX; certificare RoHS, CE, FDA, FCC); 250 ml cablu optic FTTH pentru exterior (cu 4 fibre G.652.D cu sufa metalica, tensiune intindere 700N, manta LSZH, 2 elemente de rezistenta non-metalice); 4 conectori rapizi SC/PC (pierdere la inserare lt;0.5dB, pierdere la reurnare lt;45dB, compatibili cu fibra optica ofertata).. In formularul de oferta financiara se vor detalia distinct costurile materialelor si manopera pentru punerea in opera a acestora.