

Proiectare, asistenta tehnica din partea proiectantului si executie lucrari pentru obiectivul de investitie "CONSTRUIRE LOCUINŢE PENTRU TINERI ÎN STAŢIUNEA TURISTICĂ DE INTERES LOCAL POIANA STAMPEI, JUDEŢUL SUCEAVA"

I.D.: 80643212

Documente participare:

- 1. Certificat de urbanism-semnat.pdf
- 2. Studiu fezabilitate_Comuna Poiana Stampei-semnat.pdf
- Aviz amplasament Delgaz -semnat.pdf
- AVIZ MEDIU-semnat.pdf
- Extras CF-semnat.pdf
- Inventar de coordonate-semnat.pdf
- Plan de incadrare in zona-semnat.pdf
- Plan DELGAZ -semnat.pdf
- Plan-semnat.PDF
- PV Receptie-semnat.PDF
- Studiu geotehnic parte desenata-semnat.pdf
- Studiu geotehnic-semnat.pdf
- 3. Studiu topo-semnat.pdf
- 5. Modele de formulare-semnat.doc
- 6. Model contract-semnat.pdf
- Caiet de sarcini-semnat.pdf
- FisaDate_DF1175953.pdf
- DUAE_CERERE_217969.xml
- Raspuns consolidat solicitari clarificari-semnat.pdf
- EN1044964.docx

Data publicarii	07.04.23	Coduri CPV	45210000-2 71322000-1 71356200-0
-----------------	----------	------------	----------------------------------

Termenul limita pentru depunere:	03.05.23	Pretul estimativ:	1.533.388,69 RON - 1.533.388,69 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Proiectare, asistenta tehnica din partea proiectantului si executie lucrari pentru obiectivul de investitie "CONSTRUIRE LOCUINȚE PENTRU TINERI ÎN STAȚIUNEA TURISTICĂ DE INTERES LOCAL POIANA STAMPEI, JUDEȚUL SUCEAVA" Contractul are ca obiect Servicii de elaborare a documentației tehnico-economice fazele PAC, POE, PT și DDE, documentații necesare pentru obținerea acordurilor, avizelor si autorizațiilor aferente obiectivului de investiții, asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări de construcții . Obiectivul proiectului este realizarea unei constructii cu regim de inaltime S+P+E1 avand caracteristicile urmatoare: • Fundatia va fi continua cu diafragme din beton armat. • Elevatiile si diafragmele vor fi din beton armat de 25 cm grosime; placa pe sol va fi realizata din beton slab armat iar placa peste subsol din beton armat. • Structura de rezistenta va fi realizata din zidarie de caramida prevazuta cu samburi de beton armat cu inchideri si compartimentari din zidarie de caramida placata cu polistiren expandat. Planșeul peste parter se va realiza din beton armat care va rezema pe grinzi si centuri de beton armat, iar planșeul peste etaj din grinzi de lemn, izolat cu spuma poliuretanică de 20 cm. • Finisaje interioare va consta in zugraveli cu culori lavabile, pardoseli din placi de gresie in spatiile de circulatie (holuri, scari, terase) si in cele umede (bai), parchet lamelar in incaperile de locuit (camera de zi, dormitoare), tamplaria interioara va fi din lemn iar tamplaria exterioara va fi din profile P.V.C. cu geam transparent. • Instalatiile termice propuse vor presupune montarea a doua centrale termice cu combustibil solid si montarea de radiatoare. • Finisaje exterioare constau in tencuieli driscuite fin, zugraveli lavabile. • Invelitoare va fi tabla tip tigla. • Imprejmuirea este prevazuta a se realiza din fundatie de beton si elevatie de beton la parte din fata de la accesul principal si panouri din scandura de lemn geluita iar pe celelalte trei laturi din stalpi metalici incastrati in pahare de beton cu panouri bordurate plastifiate de culoare verde. Descrierea lucrărilor este disponibilă în Studiul de fezabilitate din cadrul documentatiei de atribuire. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 10 zile. Autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari inainte cu 6 zile de data limita de depunere a ofertelor" Valoarea totală estimată: valoarea estimată fără TVA (numai în cifre): 1.533.388,69 lei fara TVA Monedă: RON PROIECTARE - 76.959,76 lei fara TVA din care: Cap. 3.5.4 Documentatii tehnice avize/acorduri/autorizatii: 6.000,00 lei fara TVA Cap. 3.5.6: Proiect tehnic si detalii de executie: 60.850,00 lei fara TVA Cap. 3.8.1.2: Asistenta tehnica din partea proiectantului: 10.109,76 lei fara TVA EXECUTIE - 1.456.428,93 lei fara TVA din care: Cap.1.2 Amenajarea ternului: 49.027,28 lei fara TVA Cap. 2 Cheltuieli pentru Asigurarea utilitatilor necesare obiectivului: 31.535,72 lei fara TVA Cap. 4.1. Constructii si instalatii: 1.229.359,29 lei fara TVA Cap. 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj: 135.277,42 lei fara TVA Cap. 5.1 Organizare de santier: 11.229,22 lei fara TVA Valoarea estimată a contractului ce urmează a fi atribuit nu cuprinde suma aferentă cheltuielilor diverse și neprevăzute precizată în bugetul proiectului (devizul general), acestea putând fi accesate, după caz, în funcție de necesități, prin modificarea contractului în condițiile prevăzute la art.221 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice.
