

Lucrari de reparatii curente

I.D.: 43528175

Data publicarii	18.07.19	Coduri CPV	45453000-7
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 37.814,00 RON - 37.814,00 RON

Descriere: Corp B: - se vor pregăti (curăța) și gletui unde este cazul, parțial sălile B12 și B14 - 11 mp - se vor zugrăvi cu vopsea lavabilă parțial sălile B12 și B14 - 50 mp - demontat și înlocuit plintă parchet în sala B12 - 10 mp - reparații lambriu în sala B12 10 - mp Corp C: - se vor pregăti (curăța) și gletui unde este cazul, Anexa Laborator Fizică-Chimie, Hol et. I, sala C13 și Direcțiune - 120 mp - se vor zugrăvi cu vopsea lavabilă Anexa Laborator Fizică-Chimie, Hol et. I, Casa scării elevi, sala C13 și Direcțiune - 600 mp - pregătirea suprafețelor prin desfacerea gresiei și faianței Anexa Laborator Fizică - Chimie - 6 mp - procurare și montare faianță Anexa Laborator Fizică-Chimie - 6 mp - pregătirea suprafeței în vederea montării parchetului în Anexa Laborator Fizică-Chimie - 16 mp - procurare și montare parchet Anexa Laborator Fizică-Chimie - 16 mp - demontare și înlocuire lavoar - baterie - 1 buc - se vor demonta corpurile de iluminat - Anexa Laborator Fizică-Chimie - Laborator Fizică - Chimie - 9 buc - se vor înlocui corpurile de iluminat - Anexa Laborator Fizică-Chimie - Laborator Fizică - Chimie - 9 buc - pregătire suprafață hol + zugrăvit tencuială decorativă casa scării elevi (desfacere lambriu, îndepărtare humă, gletuire) - 80 mp - procurare, demontare și înlocuire radiatoare oțel, Hol parter 18x1230x650 - 5 buc - procurare, demontare și înlocuire uși Anexa Sală sport 800mm - 2 buc - transportul molozului se va asigura de către executant
