

## **Contract multianual de achiziție publică de lucrări (proiectare și execuție) pentru obiectivul de investiții: “ Înlocuire și redimensionare rețea de transport agent termic între racord PT 71 și racord PT 62 “**

I.D.: 71984809

### Documente participare:

- Formulare PT 71 - PT 62.docx
- FisaDate\_DF1156034.pdf
- Model contract PT 71 - PT 62-v2.doc
- Model contract si formulare.pdf
- Parte desenata.rar
- Parte scrisa.rar
- DUAE\_CERERE\_188448.xml
- Raspuns consolidat PT71.pdf
- Raspuns consolidat 2.PT71.pdf

---

Data publicarii	09.08.22	Coduri CPV	45231111-6 71322200-3 71356200-0
-----------------	----------	------------	----------------------------------

---

Termenul limita pentru depunere:	29.08.22	Pretul estimativ:	2.340.619,89 RON - 2.340.619,89 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

Descriere: În vederea realizării sistemului de transport și al eficientizării acestuia de la centrala Nord către consumatori, se propun lucrări de modernizare, înlocuire și redimensionare de conducte aflate în canal termic vizitabil ( 2 x 1,8 m ) pentru următoarele tronsoane: - PF 124 - C6 : înlocuire conducte existente 2xDn400mm cu conducte preizolate cu spumă de poliuretan și manta PEHD 2xDn350/500mm ; Ltraseu = 163 m - C6 - C7 : înlocuire conducte existente 2xDn400mm cu conducte preizolate cu spumă de poliuretan și manta PEHD 2xDn300/450mm ; Ltraseu = 221 m - C7 - Racord PT64 : înlocuire conducte existente 2xDn250mm cu conducte preizolate cu spumă de poliuretan și manta PEHD 2xDn250/400mm ; Ltraseu = 16 m Lungimea totală a tronsoanelor este de 400 m. Suprafața ocupată este de 650 mp. În cadrul lucrării se vor înlocui și vanele de izolare cu robineti cu sfera cu capete sudabile din căminele de racord aflate pe traseul rețelei de transport agent termic , astfel : - Cămin C5' - racord PT 71 - DN 150 - 2 buc - Cămin C6 - racord PT 33 - DN 150 - 2 buc - Cămin C6' - racord PT 63-34 - DN 200 - 2 buc - Cămin C7 - racord PT 64-62 - DN 250 - 2 buc - racord PT 51 - DN 300 - 2 buc Valoarea estimată fără TVA a contractului multianual de lucrări care urmează a fi încheiat, este de 2.340.619,89 lei (exclusiv TVA) și s-a estimat pe baza devizului general al obiectivului de investiții întocmit la faza realizării Studiului de fezabilitate, care este parte integrantă a documentației de atribuire. Valoarea estimată a contractului multianual de lucrări este de 2.340.619,89 lei fără TVA, după cum urmează: - Valoarea estimată pentru serviciile de proiectare, inclusiv asistenta tehnică din partea priecantului: 109.000,00 lei fără TVA; - Valoarea estimată pentru execuția lucrărilor: 2.231.619,89 lei fără TVA. Ofertantii vor respecta valorile estimate pentru serviciile de proiectare și execuția lucrărilor. Menționați numărul de zile înainte de termenul-limită pentru primirea Ofertelor până când Ofertanții pot solicita clarificări - 12 zile Menționați numărul de zile calendaristice înaintea termenului limită de primire a Ofertelor (unul sau două termene) la care Autoritatea Contractantă va răspunde în mod clar și complet la toate solicitările de clarificări și/sau informații suplimentare primite de la operatorii economici interesați - 7 zile. Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP (<http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub>).