

"Statie de pompare Podul de Fier cu retele aferente"

I.D.: 49679084

Data publicarii 15.09.20 Coduri CPV 45232152-2

Pretul estimativ: 1.797.933,52 RON - 1.797.933,52 RON

Descriere: Executie lucrari : realizarea unei retele de apa, retea de canalizare menajera, statie de pompare, conducte de refulare, retea canalizare pluviala, in zona straziilor Horia, Closca, Decebal, Crisan, Traian, Tebea si Gheorghe Doja, comuna Selimbar, judetul Sibiu.conform proiectul nr. 444/2019 faza PT si a listelor de cantitati aferente acestuia. Caracteristici tehnice si parametri specifici:TEAVA PEID PEIOO SDR 17 De 110 mm, PNIO700mTEAVA PEID PEIOO SDR 17 De 110 mm, PNIO250mCAMINE DE VANE DN 1000 mm1bucCAMINE DE VANE DN 1500 mm3bucHIDRANT SUBTERAN DN808bucBRANSAMENT INDIVIDUAL30bucPVC KGM SN8 Dn 250 mm1693mRACORD INDIVIDUAL PVC KGM SN8 Dn 160 mm80bucCamine de vizitare Dn 800 mm33bucSPAU Qmax= 105 mc/h 2.2 kW(1A+1R) Hmax= 21mCA1bucConducta refulare PEID PNIO De 110 mm525mTeava PAFSIN DN 315 mm cu adaptor flansa (cuplare SP) L= 2 m2bucCamine de linistire Dn 800 mm1bucForaj orizontal PEID PN16 De 110 mm80mCamine aerisire preafabricate beton Dn 1000 mm2bucBransament apa PEID Pn10 De 32 mm L= 8m1bucCamin apometru De 500 mm1bucImprejmuire SPI (poartă+portiță)1bucRacord electric1bucStâlp iluminat SP1bucPVC KGM SN8 Dn 315 mm512mCAMINE DE VIZITARE Dn 800 mm9bucValoarea estimata a contractului de lucrari ce se va atribui, conform devizului general intocmit de proiectant este de 1.797.933,52 lei fara TVA si se compune din valorile capitolelor 4 (cheltuieli pentru investitia de baza) , 5.1(Organizare de santier) si 2.1 (cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului).Valoarea capitolului 5.3 (cheltuieli diverse si neprevazute) este de 192.062 lei fara TVA si nu este inclusa in valoarea estimata a contractului de lucrari ce se va atribui.