
Modernizare LEA jt si injectie de putere in LEA jt , loc. Bistrita , Zona Subcetate - Castelanului , jud. Bistrita-Nasaud

I.D.: 80186241

Data publicarii	27.03.23	Coduri CPV	45231400-9
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 728.534,94 RON - 728.534,94 RON

Descriere: Executarea lucrarilor se va face conform documentatiei atasate . Lucrarile necesare a se executa sunt descrise in cadrul avizului CTE si PTE. • Se vor poza 2 cabluri de medie tensiune de tip NA2XS(FL)2Y 3x1x150/25 mmp in lungime de 10 m pana la PTab-ul nou proiectat. • Se va monta un PTab in configuratie L-L-L-T (si loc liber pentru inca o celula linie plecare), pe domeniu public conform adresei Directiei Patrimoniu din cadrul Primariei Municipiului Bistrita in spatiu verde, langa gardul existent echipat cu: Celula linie sosire LES 20 kV Bistrita - Bere 1(PTz IJVMR) Celula linie plecare LES 20 kV Bistrita - Bere 1(PTz Containere CFR) , Celula linie plecare PTz IFET existent , Celula de trafo echipata cu separator si sigurante fuzibile 1 transformator de putere, 1 dulap pregatire SCADA , 1 TDRI 12 plecari - echipat cu intrerupator automat debrosabil 1000A, reductori de 500/5A, BPNTT Se va realiza la PTab o priza de pamantare . • Din PTab-ul proiectat se va realiza o linie electrica subterana cu cablu de tip ACYABY 3x150+70 mmp . • Dupa terminarea lucrarilor terenul va fi adus la starea initiala, inclusiv zona gardurilor existente unde se monteaza firidele de distributie proiectate. e.t.c. In urma realizarii lucrarilor, zona afectat de lucrare se vor aduce la starea initiala.
