

## **Servicii de proiectare, verificare tehnică, asistență tehnică din partea proiectantului și execuția lucrărilor pentru realizarea obiectivului de investiție « ÎNFIINȚARE REȚEA DE CANALIZARE ÎN SATELE LĂLEȘTI, CĂLIMĂNEȘTI, CRISTEȘTI, CETĂȚUIA, ROTARI, COMUNA PUIEȘTI, JUDEȚUL VASLUI »**

I.D.: 77283969

Data publicarii	13.01.23	Coduri CPV	45232130-2
-----------------	----------	------------	------------

Descriere: Contractul are ca obiect Servicii de elaborare a documentației tehnico-economice fazele PT, DDE și asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări de construcții în cadrul proiectului «ÎNFIINȚARE REȚEA DE CANALIZARE ÎN SATELE LĂLEȘTI, CĂLIMĂNEȘTI, CRISTEȘTI, CETĂȚUIA, ROTARI, COMUNA PUIEȘTI, JUDEȚUL VASLUI » Obiectele contractului sunt: - realizarea documentațiilor necesare pentru obținerea autorizației de construcție - realizare proiect tehnic faza Proiect tehnic de execuție și Detalii de execuție - verificarea proiectului tehnic și a detaliilor de execuție de către specialiști verficatori de proiecte atestați pe domenii/subdomenii de construcții și specialități pentru instalații. - Asistența tehnică a Proiectantului pe parcursul execuției lucrărilor (conform programului de control pe șantier, acolo unde prezența proiectantului este obligatorie și la solicitarea Contractantului sau a Autorității Contractante. - realizarea tuturor lucrărilor care fac obiectul studiului de fezabilitate Principali indicatori tehnici minimali: Sistemul de canalizare pentru localitățile Lălești, Călimănești și Cristești, este alcătuită din: Material - PVC / Diametru D250 / Lungime 20.804 m Material - PEID PE100 PN16 / Diametru D140 / Lungime 2.226 m Material - PEID PE100 PN6 / Diametru D140/ Lungime 176 m Material - PEID PE100 PN6 / Diametru D125/ Lungime 306 m Material - PEID PE100 PN6/ Diametru D110/ Lungime 59 m Material - PEID PE100 PN6/ Diametru D190/ Lungime 822 m BRANȘAMENTE Material - PVC/ Diametru D160/ Lungime 9.000 m LUNGIME TOTALA CONDUCTE = 33.393 m NR. BRANȘAMENTE = 900 BUCATI Sistemul de canalizare pentru localitățile Cetățuia și Rotari, este alcătuită din: Material - PVC / Diametru D250 / Lungime 7.224 m Material - PEID PE100 PN6 / Diametru D140/ Lungime 46 m Material - PEID PE100 PN10 / Diametru D125/ Lungime 2.354 m Material - PEID PE100 PN6/ Diametru D90/ Lungime 539 m BRANȘAMENTE Material - PVC/ Diametru D160/ Lungime 3.000 m LUNGIME TOTALA CONDUCTE = 13.163 m NR. BRANȘAMENTE = 300 BUCATI