

## Lucrări de reparatii curente "Lucrari reabilitare terasă pavilioane B și B1 in imobilul 370 Zalau"

I.D.: 29233722

Documente participare:

- 6-ADV1021184.zip

|                                  |          |                   |                |
|----------------------------------|----------|-------------------|----------------|
| Data publicarii                  | 28.06.18 | Coduri CPV        | 45261900-3     |
| Termenul limita pentru depunere: | 04.07.18 | Pretul estimativ: | 292.452,00 RON |

Descriere: Lucrările principale pentru reabilitarea a teraselor pavilioanelor constau în: 1. Lucrări de reparații Pavilion B1 - îndepărtarea straturilor de hidroizolație existente; - desfacerea jgheburilor și burlanelor - corecția stratului suport al hidroizolației prin realizarea unei șape suport în grosime de 3 cm pe 30% din suprafața învelitorii; - realizarea sistemului de hidroizolație: strat amorsaj, strat membrană termosudabilă din poliester 4 kg/mp (-20 °C), strat membrană termosudabilă din poliester cu strat de protecție ardezie 4,5 kg/mp (-20 °C); - înlocuirea gurilor de comunicare a stratului inferior cu atmosfera; - repararea instalației de paratonere: montarea de tije de captare echipate cu dispozitiv de amorsare (PDA)- 2 buc și a elementelor de legătură între acestea și elementele de coborâre, eclise de legătură. - transportul materialelor și evacuarea molozului. Pavilion B: - îndepărtarea straturilor de hidroizolație existente; - corecția stratului suport al hidroizolației prin realizarea unei șape suport în grosime de 3 cm pe 30% din suprafața învelitorii; - realizarea sistemului de hidroizolație: strat amorsaj, strat membrană termosudabilă din poliester 4 kg/mp (-20 °C), strat membrană termosudabilă din poliester cu strat de protecție ardezie 4,5 kg/mp (-20 °C); - înlocuirea gurilor de comunicare a stratului inferior cu atmosfera; - înlocuirea gurilor de scurgere terasă și a parafrunzanelor aferente; - înlocuirea tinichigeriei: șorțuri perimetrare la rebord atic, șorțuri atic, șorțuri de tablă pentru obturarea coșurilor de fum existente, nefolosite în prezent; - refacerea tencuielilor la atic și casa scârilor (tencuieli drișcuite) precum și la fațada aferentă aticului (tencuieli drișcuite). - repararea instalației de paratonere: montarea de tije de captare echipate cu dispozitiv de amorsare (PDA)- 2 buc și a elementelor de legătură între acestea și elementele de coborâre, eclise de legătură. - transportul materialelor și evacuarea molozului. Pentru executarea lucrărilor, beneficiarul asigură următoarele materiale: amorsă bituminoasă, membrană termosudabilă strat 1 și membrană termosudabilă cu ardezie. La acest pavilion hidroizolația se va racorda pe atic pe o înălțime de 40 cm. Specificații tehnice instalație paratrăsnet cu dispozitiv PDA: - înălțimea catargului- minim 5 m; - să aibă trepid din oțel zincat PGA; - raza de protecție a PDA- min 30 m; - dispozitivul PDA să fie de tip autonom (să nu necesite conexiune electrică pentru amorsare) - elementele de coborâre vor fi din conductor de cupru stanat cu secțiunea de 50 mmp . Înainte de comanda echipamentelor aferente instalației de paratrăsnet, antreprenorul va prezenta dirigintei de șantier fișele tehnice ale acestora, documentele de omologare/agrementare, certificatele de calitate etc