

## Lucrari de reparatii curente la instalatia electrica, refacere circuite electrice prize birouri

I.D.: 62888846

---

Data publicarii	09.11.21	Coduri CPV	45310000-3
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 28.271,66 RON - 28.271,66 RON

---

Descriere: Realizarea acestei lucrari consta in urmatoarele: 1. Furnizare si montaj Cablu CYY-F 3x2,5 mmp - ml 510 2. Furnizare si montaj Canal Cablu PVC 25x25 - ml 180 3. Furnizare si montaj Canal cablu pardoseala 50\*16MM/2M GRI - ml 70 4. Furnizare si montaj Intrerupator automat diferential 1P+N 16A, 30mA, 6kA, curba C - buc 13 5. Furnizare si montaj DOZA DERIVATIE HP100 113\*113\*58,IP55 - buc 30 6. Furnizare si montaj COPEX PVC 20MM GRI - ml 330 7. Furnizare si montaj Priza simpla schuko, 16A/2P+CP, montaj ST - buc 39 8. Furnizare si montaj Priza dubla schuko, 16A/2P+CP, montaj PT - buc 52 9. Material marunt - ans 1 10. Manopera electrician zi lucratoare\* + Probe si verificari - ans 1 \* - este considerata zi normala de lucru (fara sarbatorile legale si weekend) Notă: - Pentru elaborarea ofertei s-au luat in considerare concluziile trase in urma vizitei in teren; - Lucrarile conexe acestor operatiuni vor fi executate de catre personalul PSM ENERGO CONSTRUCTII sub comanda si responsabilitatea personalului desemnat de catre beneficiar; - Toate preturile sunt in LEI si nu cuprind TVA; - Pretul unitar cuprinde toate cheltuielile cu procurarea materialelor si manopera plus toate cotele folosite in mod curent in domeniul instalatiilor pentru montarea unitatii de produs; - In calculul ofertei nu s-au prevazut alte reparatii, daca se vor mai constata pe timpul interventiei, necesare, in afara de cele ofertate; - Oferta a fost intocmita in ipoteza ca la fata locului exista sau se va crea frontul

---