

Execuția lucrărilor în instalațiile utilizatorului (etapa II și etapa III) prevăzute în cadrul proiectului "Alimentare cu energie electrică Parc Industrial II, sat Brătuleni, com. Miroslava, județul Iași"

I.D.: 62154674

Documente participare:

- FisaDate_DF1128397.pdf
- caiet de sarcini 2.pdf
- Contract alimentare cu energie electrica Parc Industrial_etapa II si III- 2.docx
- Modele formulare 2.doc
- PTH-partea scrisa.pdf
- PTH-partea desenata.pdf
- Liste PARC 2 ETAPA II.pdf 1.pdf
- Liste PARC 2 ETAPA III 1.pdf 1.pdf
- AC si avize.pdf
- DUAE_CERERE_144631.xml
- raspuns clarif 2.pdf
- ACN 21735-23135.pdf
- nota de clarificare 1.pdf
- ACN 21735-23001.pdf
- EN1032292.docx

Data publicarii	21.10.21	Coduri CPV	45310000-3
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	10.11.21	Pretul estimativ:	2.994.558,04 RON - 2.994.558,04 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Execuția lucrărilor în instalațiile utilizatorului (etapa II și etapa III) prevăzute în cadrul proiectului "Alimentare cu energie electrică Parc Industrial II, sat Brătuleni, com. Miroslava, județul Iași" 1. ETAPA II, obiect al prezentei achiziții, ce este programată a se realiza până la finalul anului 2021, pentru aceasta existând fonduri alocate în anul 2021 - montare PTAB nr.2, 3, 4, 5, 6 - 400K VA (368KW cu un factor de putere 0.92)(20/0,4K V) și priza de pamant aferenta - montare cabluri tip NA 2X(FL)2Y (sau A2x(FL)2Y)2X3X(2X J 85)mmp pentru alimentarea PTAB 2,3,4,5,6 din celulele MCAV pe o lungime de 1250m. 2. ETAPA III, obiect al prezentei achiziții, ce este programată a se realiza până la finalul anului 2023, în funcție de alocațiile bugetare existente - montare PTAB nr.7 si 8 - 630KVA (579K W cu un factor de putere 0.92)(20/0.4KV) și priza de pamant aferenta - montare PTAB nr.9 si 10 - 400K VA (368KW cu un factor de putere 0,92)(20/0,4KV) și priza de pamant aferenta - montare cabluri tip NA2X(FL)2Y (sau A2x(FL)2Y)2X3X(2X 185)mmp pentru alimentarea PTAB 7,8,9,10 din celulele MCA V pe o lungime de 850m. Valoarea estimata = 2.994.558,04 Lei fara TVA din care: • Etapa II - 1.617.810,00 lei fara TVA, sumă încadrată în deviz astfel: Cap. 4.1. Constructii si instalatii = 591.344,30 Lei fara TVA Cap. 4.2. Montaj utilaje si echipamente tehnologice = 26.465,70 Lei fara TVA Cap. 4.3. Utilaje - Procurare = 1.000.000 Lei fara TVA • Etapa III - 1.376.748,04 lei fără TVA, sumă încadrată în deviz astfel: Cap. 4.1. Constructii si instalatii = 405.314,55 Lei fara TVA Cap. 4.2. Montaj utilaje si echipamente tehnologice = 21.433,48 Lei fara TVA Cap. 4.3. Utilaje - Procurare = 950.000,00 Lei fara TVA Termenul pentru solicitarile de clarificari - cu 11 zile inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Autoritatea contractanta va raspunde clar si complet solicitarilor primite in termenul cu 6 zile inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.