

SERVICII MONTARE SI DEMONTARE SISTEM CLIMATIZARE PAVILION J1

I.D.: 100289049

Data publicarii 19.07.24 Coduri CPV 51510000-0

Pretul estimativ: 76.201,25 RON - 76.201,25 RON

Descriere: SERVICII MONTARE SISTEM CLIMATIZARE Accesorii + montaj Corp J1 etaj 2 + 3 Sibiu set 1 Panou caseta Hyundai 600x600 buc 6 Suport aer conditionat rabatabil 40x50x pentru 18-24000btu/h buc 4 Teava ACR Cupru preizolata 1/4" ml 69 Teava ACR Cupru preizolata 3/8" ml 69 Cablu MYYM 5x1.5 ml 63 Teava PVC scurgere DN 32/2M ml 8 Mufa mixta 32 x 3/4" FEB buc 6 Furtun gradina Armat 3/4" ml 33 Colier PVC 360x4.8x100 buc buc 2 Tija Filetata 3M M8 buc 8 Colier cu garnitura 1" buc 15 Banda matisata buc 2 Tub flexibil PVC 20 mm ml 66 Racord furtun PE 3/4x20 mm buc 12 Conector furtun gradina simplu buc 12 Diblu nylon universal pentru rame hexagonale buc 18 Surub M8x30mm buc 12 Piulita M8 buc 64 Piulita prelungitoare pt tija M8x13x30mm buc 39 Saiba M8x24 pr.8.4mm buc 93 Prezon lemn metal torx M8x140mm buc 24 Diblu nylon 10x50mm buc 25 Banda montaj buc 1 Diblu cui montat surub PP 6x40mm buc 15 Montat Unitati Interne + tevi + cablu comunicatie + condens + sistem buc 6 Montaj Unitati Externe + utilaj cu nacela lucru la inaltime + ancore si dibluri, suruburi, piulite buc 4 Cablu H05-VVF - 3x4mmp ml 45 Cablu CYY-F 3x6mmp ml 15 Tub riflat @20 ml 60 Canal cablu 40x25 ml 1 Siguranta 25Am buc 1 Operatii in vederea montajului aparatelor de climatizare de tavan in salile de clasa deja mobilate (6 unitati interioare Hyundai montate tavan (1 Sala etaj 2 + 2 Sali + 1 Sala repositionare etaj 3) - desfaceri instalatii si dotari + montaj instalatii si dotari Sali 4 garantie : 24 luni