

## Modernizare Statie Pompare SPAU 5 Brantner

I.D.: 74352949

Documente participare:

- FisaDate\_DF1162661.pdf
- Volumul 2 semnat.pdf
- ELECTRICE Deviz F3-fara preturi semnat.pdf
- CONSTRUCTII Deviz F3-FARA preturi semnat.pdf
- Contract lucrari semnat.pdf
- Declaratie DG - semnat.pdf
- FORMULARE semnat.pdf
- HIDROEDILITARE Deviz F3-FARA preturi semnat.pdf
- Volumul 1 semnat.pdf
- Volumul 3 semnat.pdf
- DUAE\_CERERE\_199085.xml
- Planse SPAU5 Brantner semnat.pdf
- F3 Liste cantitati SPAU5 Bratner semnat.pdf
- Clarificare nr. 2 semnat.pdf
- Clarificare nr. 4 semnat.pdf
- EN1040901.docx

---

Data publicarii	21.10.22	Coduri CPV	45232152-2
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	14.11.22	Pretul estimativ:	1.008.469,00 RON - 1.008.469,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

Descriere: Lucrarile constau in : - constructie camin CDC (camin de desnisipare + gratar) prevazut cu planseu intermediar la cota - 3,0 cu gol pentru amplasare pompe , balustrada metalica si un pinten in radier penru retinerea inainte de gratar amaterialelor solide. - camine By - pass - conducte de By - pass si vane stavilar amplasate pe intrare si iesire - relocare electropompe in caminul CDG - dezafectare instalatii hidraulice existente - curatare si spalare depuneri - buceardare pereti interiori si pregatire pentru tencuire prin spalare si suflare cu aer - tencuire pereti interior si radieri - reparare planseu la interior si exterior - sapatura in exterior pe latura spre CDG si consolidare partiala a peretelui in zona de intrare a conductelor cu beton C25/30 armat cu plasa STNB 8/10 - buceardare preabila suprafetei , curatarea , spalarea si suflarea cu aer a acesteia - refacere confectii metalice la planseu cu confectii noi izolate anticoroziv - construire instalatii hidraulice noi: conducte de refulare, piese de legatura si piese de trecere, izolate anticoroziv - cuplare instalatii in caminul de vane - realizare instalatii electrice noi cf. Proiectului de specialitate - realizare instalatii de automatizare noi cu descarcare date in SCADA cf. Proiectului de specialitate Statia de pompare va fi echipata cu : - Vana stavilar Vs,PN 0,5 Dn 300 mm - amplasata pe intrare Cby2 - SP5 - Vana stavilar Vs,PN 0,5 Dn 400 mm - amplasata pe intrare CDG - SP5 - electropompe submersibile cu rotor retras tip Vortex pentru canalizari 1/. Q= 65 mc/h - H= 25,5 Mca - P= 18,6 kw = 1 buc. Q= 114,6 mc/h - H= 25,5 Mca - P= 28,5 kw = 3 buc. Prin modernizare se mareste capacitatea statiei de la: Qinstal = 364,3 mc/h si Pinstal = 59,9 kw la - Qinstal = 647,7 mc/h si Pinstal = 146,1 kw

---