

Execuția lucrărilor de întreținere suprastructură pod de pe pârâul Soós pe str. Homorod în Municipiul Odorheiu Secuiesc

I.D.: 37104500

Data publicarii	09.07.19	Coduri CPV	45221119-9
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 134.761,85 RON - 134.761,85 RON

Descriere: Prin realizarea lucrărilor la care se referă contractul de execuție lucrări, se urmărește atingerea următoarelor obiective: - Îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor Municipiului Odorheiu Secuiesc; - Prin aplicarea marcajelor rutiere se va asigura siguranța circulației; - Creșterea gradului de siguranță în trafic; Podul se află în intravilanul Municipiului Odorheiu Secuiesc, pe strada Homorod. Suprastructura de lemn s-a degradat în totalitate și necesită lucrări de renovare. Având în vedere că anual, datorită utilizării precum și a efectelor fenomenelor meteorologice înregistrate în sezonul rece, unitatea administrativ-teritorială, în calitate de administrator al drumului, străzilor și trotuarelor, trebuie să realizeze lucrările necesare pentru a asigura întreținerea podului de pe pârâul Soós pe str. Homorod. Lucrările vizează întreținerea suprastructurii prin înlocuirea elementelor de rezistență și constructive din lemn. Infrastructura podului în această fază nu se va consolida ci se va realiza o centură de beton cu rol de cuzinet armat pentru a putea asigura rezamarea grinzilor metalice de rezistență IPE 330 pe aparate de reazem din neoperne, 15 fixe și 15 mobile. Suprastructura se va realiza din grinzi metalice IPE 330 15 bucăți la 40 cm, peste care grinzi metalice transversal I 14 cu rol de conector. Se va realiza o dală de beton armat ca structură de rezistență, hidroizolație și două straturi de asfalt. Se va executa parapet metalic.