

## INT si modernizare LEA 20KV zona Dealu Morii, Zalau

I.D.: 21844312

Documente participare:

- 7-411522.zip

Data publicarii	17.08.17	Coduri CPV	45317300-5
Termenul limita pentru depunere:	01.09.17	Pretul estimativ:	1.851.070,00 RON

Descriere: - demolare LEA 20 KV Porolissum - Zalau si LEA 20 KV Porolissum - Simleu, pana la st. nr. 16; - trecerea LEA in LES cu cablu A2XS2Y 3x( 1x150/25mmp) a tronsonului dublu circuit ( LEA 20 KV Porolissum - Simleu si LEA Porolissum - Zalau ); - trecerea LEA in LES cu cablu A2XS2Y 3x( 1x150/25mmp ) a LEA Porolissum - Simleu pana la separatorul SS 8480; - inlocuire separator si montare descarcatori cu ZNO, refacere priza de pamant; - montarea a 2 posturi de transformare in anvelopa de beton in domeniu public PTAB Livada, PTAB Dealul Morii, care vor fi echipate fiecare cu doua celule de linie cu separator de sarcina si CLP si o celula trafo (transformator de putere 160 KVA) cu separator de sarcina echipat cu sigurante fuzibile si CLP, integrate in SCADA, tablou de distributie cu 10 plecari. Montare BMPIP si reglementare iesiri in LES din PTAB-uri pentru alimentarea consumatorilor; - pozare LES 20 KV de tip A2XS2Y 3x1x150/25 mmp, l= 1700 m, intre PTAB Livada si PTAB Dealul Morii; - pozare cablu fibra optica pe traseul LES 20 KV; - montare cutie de sectionare; - inlocuire conductoare clasice funie AL, cu conductor TYIR 50 OL-AL 3x70+25; - inlocuire stalpi necorespunzatori; - racordarea bransamentelor la noua retea de distributie. Valoarea estimata a achizitiei este de: 1.851.070,00 lei