

RC - Instalatie electrica de iluminat perimetrala

I.D.: 78722788

Data publicarii	16.02.23	Coduri CPV	45310000-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 114.900,00 RON - 114.900,00 RON

Descriere: RC-Instalatie iluminat perimetrala conform anunt nr. ADV1343327 din 07.02.2023. Executia lucrarilor de: a - inlocuirea stalpilor existenti (care sunt din lemn) - 5 buc cu stalpi de sustinere din beton cu inaltimea de cel putin 10 m (materiale+manopera si lucrarile aferente). - demontarea stalpilor vechi si a conductoarelor din otel aluminiu existenti cu depozitarea acestora in unitate. - montare prize de pamant cu piesa de separatie si verificarea prizelor. - inlocuirea legaturilor intre stalpi cu cablu torsodat. - montare corpuri led de iluminat de min. 50w - 4 buc. b - inlocuirea stalpilor existenti (care sunt din lemn) - 8 buc cu stalpi de sustinere din beton cu inaltimea de cel putin 8 m (materiale+manopera si lucrarile aferente). - demontarea stalpilor vechi si a conductoarelor din otel aluminiu existenti cu depozitarea acestora in unitate. - montarea a trei corpuri led existente pe stalpii inlocuiti. - montare prize de pamant cu piesa de separatie si verificarea prizelor. - inlocuirea legaturilor intre stalpi cu cablu torsodat. Termenul de executie a lucrarii: 60 de zile calendaristice de la data ordinului de incepere a lucrarilor. Garantia pentru lucrarile executate este de 60 de luni. Se vor emite buletine de verificare pentru PP, inlocuirea legaturilor intre stalpi cu cablu torsodat se va face pe traseele retelei astfel: de la ultimul stalp existent - stalpii inlocuiti - primul stalp existent cu refacerea legaturilor si efectuarea de probe sub tensiune.
