

EXECUTIE LUCRARI DE CONSTRUCTIE A RETELEI DE APA UZATA in cadrul proiectului Infiintarea retelei de apa uzata in localitatile Mugeni, Lutita si Dejuti, comuna Mugeni, judetul Harghita

I.D.: 21309771

Documente participare:

- 7-409785.zip

Data publicarii	21.07.17	Coduri CPV	45232411-6
Termenul limita pentru depunere:	09.08.17	Pretul estimativ:	4.880.676,00 RON

Descriere: Se vor executa, in conformitate cu cerintele proiectului tehnic si a caietelor de sarcini, respectiv - EXECUTIE LUCRARI DE CONSTRUCTIE A RETELEI DE APA UZATA in cadrul proiectului Infiintarea retelei de apa uzata in localitatile Mugeni, Lutita si Dejuti, comuna Mugeni, judetul Harghita. Prin proiect se propune infiintarea retelei de apa uzata in 3 sate ale comunei Mugeni, cu statii de pompare, reseaua de colectare, subtraversari. Retea de colectare magistrala Conductele de colectare magistrale sunt cele amplasate in axul strazilor pietruite din comuna Mugeni, in acostamentul drumului judetean DJ 137, sub rigolele de colectare ale apelor pluviale situate pe marginea drumurilor, in spatiile verzi i caile de acces pietonale . pe strazi, pe terenuri virane, n apropierea paraurilor din zona apartinand domeniului public. Se vor executa urmatoarele lucrari: ? reseaua magistrala de canalizare cu instalatiile si constructiile aferente amplasate pe strazile din comuna; ? subtraversari curs de apa; ? subtraversari drumuri comunale si de exploatare; ? subtraversare drumuri judetene; ? executia a 9 statii de pompare de ape uzate pentru localitatile Mugeni, Lutita si Dejuti Statii de pompare Se propune a avea un volum de acumulare pentru debitul mediu zilnic de cel putin 2 ore. Ca utilaj de pompare se propune montarea unei pompe care va asigura debitele maxime orare, iar una de rezerva. Automatizarea a fost realizata pe baza nivelelor din statiile de pompare. Potrivit devizului general estimativ aferent proiectului tehnic rezulta o Valoarea totala estimata: 4.880.676,68 lei fara TVA, din care: ? Cap. 1.3 - Valoarea estimata pentru Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala: 714,79 lei fara TVA ? Cap. 2 - Valoarea estimata pentru Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului: 284.966,76 lei fara TVA ? Cap. 4.1 - Valoarea estimata pentru Constructii si instalatii: 3.387.856,21 lei fara TVA; ? Cap. 4.2 - Valoarea estimata pentru Montaj utilaj tehnologic: 24.796,04 lei fara TVA ? Cap. 4.3 - Valoarea estimata pentru Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj: 1.167.029,14 lei fara TVA; ? Cap. 5.1 - Valoarea estimata pentru Organizare de santier: 15.313,74 lei fara TVA; Valoarea estimata fara TVA: 4.880.676,68
