

## **„Lucrari de retele hidroedilitare, iluminat public si cablaj metropolitan str. Decebal, Selimbar”**

I.D.: 37558936

Documente participare:

- 7-SCN1049425.zip

---

Data publicarii	30.07.19	Coduri CPV	45231112-3
Termenul limita pentru depunere:	23.08.19	Pretul estimativ:	765.562,06 RON - 765.562,06 RON

---

Descriere: Se vor realiza lucrari de retele de apa, hidranti subterani, bransamente de apa, retea canalizare menajera, racorduri de canalizare menajera, retea de canalizare pluviala, cablaj metropolitan si iluminat public pe strada Decebal in Selimbar, comuna Selimbar.

Caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii Elemente caracteristice ale străzii proiectate: ȚEAVA PEID PEIOO SDR 17 De 110 mm, PNIO 380 m CAMINE DE VANE Dn 1000 mm, Dn 1500 mm 3 buc HIDRANT SUBTERAN DN80 4 buc BRANSAMENT INDIVIDUAL 30 buc PVC KGM SN8 Dn 250 mm 102 m RACORD INDIVIDUAL PVC KGM SN8 Dn 160 mm 5buc Camine de vizitare 3 buc PVC KGM SN8 Dn 400 mm 159 m PVC KGM SN8 Dn 315 mm 243 m CAMINE DE VIZITARE Dn 800 mm, Dn 1000 mm 14 buc Stalpi iluminat 7m: 13 buc ; Corpuri de iluminat 80W 14 buc ; Carje simple 12 buc ; Carje duble 1 buc ; Lungime LES 0,4 kV iluminat 430 m Lungime traseu cablaj metropolitan (4x Ø50) 450 m Lungime bransamente (Ø 32) 1000 m Camere 10 buc Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare cu 6 zile inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor cf OUG 45/2018. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 14

---