

lucrări prevăzute in cadrul obiectivului de investiții "REPARAȚII SISTEM RUTIER DC 109, COMUNA GHIMPAȚI, JUDEȚUL GIURGIU

I.D.: 94631844

Data publicarii	15.03.24	Coduri CPV	45233120-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 3.904.325,72 RON - 3.904.325,72 RON

Descriere: lucrări prevăzute in cadrul obiectivului de investiții "REPARAȚII SISTEM RUTIER DC 109, COMUNA GHIMPAȚI, JUDEȚUL GIURGIU Reparații locale cu sistem rutier nou (SRN) - se aplica local pe zonele cu tasari/faiantari intre următoarele poziții kilometrice: • TRONSON 1 - km 0+000 - km 1+989.32 si km 2+320 - km 4+307 • TRONSON 2 - km 6+323 - km 6+659 PROFIL TRANSVERSAL TIP o Parte carosabila - 5.50m; o Acostamente stg/dr - 0.75m; o Șanțuri de pamant stg/dr - h=050m; SOLUȚIE SR o strat de uzura din BAI6ru150/70 - 4cm o strat de legătura din mixtura asfaltica BAD22.41eg50/70 - 6cm; o strat de fundație din piatra sparta - 25cm; o strat de fundație din balast - 30cm; o strat de forma din material necoeziv - 15cm. Reparații locale cu plombare (PLB) - se aplica local pe zonele cu fisuri/crăpături intre următoarele poziții kilometrice: • TRONSON 1 - km 0+000 - km 1 +989.32 si km 2+320 - km 4+307 • TRONSON 2 - km 6+323 - km 6+659 PROFIL TRANSVERSAL TIP, conform caiet de sdarcini