

Comandă scrisă având ca obiect lucrări de de reparatii la sistemul de canalizare si alimentare cu apa de la sediul OJ Dambovita.

I.D.: 29388214

Documente participare:

- 6-ADV1022541.zip

Data publicarii	05.07.18	Coduri CPV	45453100-8
Termenul limita pentru depunere:	17.07.18	Pretul estimativ:	6.500,00 RON

Descriere: Lucrări de reparații la sistemul de canalizare si alimentare cu apa de la sediul OJ Dambovita str. Ion Heliade Radulecu, nr.19-21, Targoviste, jud Dambovita. Lucrarile de reparatii constau in: refacere camin canalizare unde este amplasat apomentrul si pe unde trece si conducta de evacuare apa reziduala; montare pompa de ridicare a presiunii pe coloana de alimentare cu apa potabila a imobilului. LUCRĂRI PROPUSE ȘI CARACTERISTICI TEHNICE (minimale) Nr. crt. denumire lucrari propuse U.M. cantitati estimate 0 1 2 3 1 Constatate defectiuni si verificare valoarea presiunii la apa potabila 2 Curatare - igienizare camin 3 Transportat moloz m? 0.30 4 Refacere pereti camin (tencuit sau turnat beton) m? 4.80 5 Curatire, vidanjare conducte canalizare 6 Reparare capac camin 7 Curatare - verificare/ igienizare contor apa sau schimabarea lui daca este defect buc 1.00 8 Montare pompa ridicare presiune (Hidrofor cu pompa + rezervor + motor + senzor + clapeta unisens, min 550 W) buc 1.00 9 Fitinguri montaj pompa set 2.00 10 Realizat instalatie electrica pentru alimentare pompa de presiune buc 1.00 Ofertantii vor efectua un deviz de lucrări și materiale, în care vor fi cuprinse toate cheltuielile directe și indirecte, pentru determinarea costurilor lucrărilor de reparatii în ansamblul lor. În vederea realizării reparatiilor si a repunerii in stare tehnica buna a canalizarii imobilului se va accepta orice altă soluție tehnică, economică și calitativă, demonstrată prin deviz cu încadrarea în bugetul alocat. Ofertantii pot viziona amplasamentul, astfel incat sa cunoasta toate detaliile tehnice si conditiile concrete de lucru. ? În vederea executării lucrărilor menționate mai sus, executantul se obliga: - sa achiziționeze toate materialele necesare. - sa dispuna de toate uneltele si aparatura necesara. - sa evacueze și sa transporte materialele rezultate în urma curatarii sticlei sparte, astfel încât să se efectueze și curățenia spațiului după încheierea șantierului - sa protejeze zona, astfel incat sa se evite orice fel de accident. - Executantul trebuie să respecte dispozițiile H.G. nr.300/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile, cu modificările și completările ulterioare, precum și a altor dispoziții legale în vigoare incidente în domeniu. - executantul poartă întreaga răspundere în cazul producerii accidentelor de muncă, evenimentelor și incidentelor periculoase, îmbolnăvirilor profesionale generate sau produse de echipamentele tehnice (utilaje, instalații, etc.), procedee tehnologice utilizate de către lucrătorii săi și cei aparținând societăților care desfășoară activități pentru acesta (subcontractanți), în conformitate cu prevederile Legii securității și sănătății în muncă nr.319/2006 și a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.319/2006 aprobate prin H.G. nr.1425/2006, precum și orice modificare legislativă apărută pe timpul derulării contractului. - in cazul producerii u