

## **“Executie lucrari de modernizare a infrastructurii de irigatii in cadrul proiectului «Modernizarea plotului de irigatii SPP 11, din amenajarea de irigatii Albita Falciu, judetul Vaslui»”**

I.D.: 27505692

---

Data publicarii	18.04.18	Coduri CPV	45232120-9
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ:	4.077.657,64 RON
-------------------	------------------

---

Descriere: Contractul ce urmeaza a fi atribuit prin prezenta procedura de atribuire presupune executia lucrarilor pentru realizarea obiectivului de investitii: «Modernizarea plotului de irigatii SPP 11, din amenajarea de irigatii Albita Falciu, judetul Vaslui», conform proiectului tehnic aprobat. Componentele lucrarii, conform proiectului tehnic, sunt: I. Obiectul 1 Statie de pompare A. Constructii si arhitectura A.1. Reparatii la cladirea statiei de pompare si WC: Tamplarie PVC (la etaj); reparatii terasa; tencuieli si zugraveli. A.2. Impermeabilizarea cuvei statiei de pompare. A.3. Inlocuirea imprejmuirii si a portilor. A.4. Trotuar de protectie si impermeabilizarea rostului dintre cladire si trotuar. A.5. Camine de vizita. B. Instalatii hidromecanice B.1. Inlocuirea si montarea utilajelor tehnologice. B.2. Inlocuirea si montarea conductelor de refulare. B.3. Inlocuirea si montarea instalatiei de ridicat sitele. B.4. Montarea instalatiei contra loviturii de berbec. B.5. Inlocuirea si montarea confectiilor metalice la hidrofor. B.6. Executia lucrarilor de izolatie. C. Instalatii electrice C.1. Instalatii electrice de forta: dulapurile electrice; cablurile de energie electrica. C.2. Instalatia electrica de masura, control si automatizare: sistemul SCADA. C.3. Instalatia electrica de iluminat interior si exterior. C.4. Instalatia de legare la pamant. C.5. Priza de legare la pamant hidranti. II. Obiectul 2 Reteaua de conducte A. Montarea conductelor pe reseaua de antene de irigatii B. Pe reseaua de conducte s-au stabilit 7 buc. Noduri hidrotehnice. C. La intersectia antenelor A2 A3 A4, A10, A11 A13 cu canalele de desecare au fost prevazute traversari. III. Alimentare cu energie electrica - spor de putere statie de pompare SPP 11 Lunca Banului IV. Probe tehnologice si teste Valoarea estimata fara TVA = 4.077.657,64 lei Devizul general aferent lucrarii prevede urmatoarele categorii de lucrari: 1. cheltuieli cu amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala (cap. 1.3): 7.238,40 lei 2. cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului (cap. 2) : 146.839,99 lei 3. cheltuieli pentru investitia de baza (cap. 4): 3.898.697,25 lei 4. probe tehnologice si teste (cap. 6.2): 24.882,00 lei.

---