
reparatii curente la pod sat Capalna, comuna Sasciori

I.D.: 20123679

Data publicarii	31.05.17	Coduri CPV	45221110-6 45453000
-----------------	----------	------------	---------------------

Termenul limita pentru depunere:

Descriere: Lista de cantitati estimative reparatie pod Capalna: 1.Ranforsare si rostuire zid de sprijin existent: 1.1.Se va sapa o risberma(consolidare fundatie zid) cu adancimea de 1 pe o lungime de 20m: -spatura manuala: $20 \times 1 \times 0,6 = 12$ mc -beton C16/20 mc 12mc 1.2.Se vor realiza 4 pinteni trapezoidali din beton armat C30/37 cu inaltime de 2 si latime de 1m - $2 \times 1 \times 0,7 \times 4 \text{ buc} = 5,6$ mc -cofraje 20 mp -armatura PC 52 DN 12-800 kg 1.3.Se va reface sistemul rutier pe cele 2 dale crapate 4x6m: -spargere dale $2 \text{ buc} \times 4 \times 6 \times 0,18 = 8,7$ mc -inlocuire strat de balast si compactare: $2 \text{ buc} \times 4 \times 6 \times 0,30 = 14,4$ mc -refacere dale beton C30/37 $2 \text{ buc} \times 4 \times 6 \times 0,18 = 8,7$ mc -colmatare rost cu mastic bituminos- $3 \times 8 \text{ m} = 24 \text{ m}$ 1.4.Rostuire zidarie de piatra culee pod+zid de sprijin (se vor lasa barbacane!) -100 mp Nota: decontarea se va realiza pe cantitatiile real executa
