

---

**Lucrări de excavare 150.000 metri cubi steril cu împingerea materialului pe taluzul treptei de lucru în vederea excavării acestuia cu excavatorul E-04 - pentru UMC Rovinari - Sector Tismana.**

I.D.: 84576862

---

Data publicarii	13.07.23	Coduri CPV	45112000-5
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 585.000,00 RON - 585.000,00 RON

---

Descriere: Achizitia se va face cu respectarea cerintelor din Caietul de sarcini nr. 2856/20.04.2023. Lucrările solicitate constau în excavarea a 150.000 metrii cubi steril în frontul excavatorului E-04, de la cota +245 la cota +260 si împingerea acestuia pe taluzul treptei de lucru a excavatorului E-04, în vederea excavării și transportării acestuia spre halda de steril. Prin diminuarea înălțimii de treaptă excavatorul E-04 va lucra în condiții de siguranță în ce privește înălțimea de excavare. Excavatorul E-04 crează front de lucru pentru excavatoarele E 05 de pe treapta V și E-07 de pe treapta VI, asigurând decopertarea stratelor VI-VII de cărbune. Este recomandată utilizarea a 2 tipuri de utilaje: 1 buc excavator cu cupa pe șenile și 1 buc buldozer.

---