

Executie lucrari in vederea realizarii obiectivului "INFIINTAREA SISTEMULUI CENTRALIZAT DE CANALIZARE MENAJERA IN SATUL SPRANCEANA, COMUNA ERBICENI, JUDETUL IASI"

I.D.: 93245367

Documente participare:

- FisaDate_DF1204030.pdf
- 15 PTHDE - Infiintare retea canalizare sat Spranceana com. Erbiceni P2.pdf
- 16 PTHDE - Infiintare retea canalizare sat Spranceana com. Erbiceni P3.pdf
- 17 Referate.pdf
- 18 Studii si avize.pdf
- 19 Liste de cantitati fara valori.pdf
- 7 Instructiuni pentru ofertanti.pdf
- 8 caiet de sarcini.pdf
- 9 FORMULARE EXECUTIE V2 ERBICENI CANAL.pdf
- 10 contract LUCRARI - ERBICENI CANAL.pdf
- 11 autorizatie de construire canalizare.pdf
- 12 DTAC - Infiintare retea canalizare sat Spranceana com. Erbiceni.pdf
- 14 PTHDE - Infiintare retea canalizare sat Spranceana com. Erbiceni P1.pdf
- DUAE_CERERE_262919.xml
- Raspuns consolidat la solicitarile de clarificari canalizare Spranceana .pdf

Data publicarii	14.02.24	Coduri CPV	45232400-6
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	04.03.24	Pretul estimativ:	4.064.002,32 RON - 4.064.002,32 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Obiectul contractului de lucrari ce urmează a fi atribuit, consta in realizarea - Executie lucrari in vederea realizarii obiectivului "INFIINTAREA SISTEMULUI CENTRALIZAT DE CANALIZARE MENAJERA IN SATUL SPRANCEANA, COMUNA ERBICENI, JUDETUL IASI" Se propune infiintarea sistemului centralizat de canalizarea manajera in satul Spranceana, Comuna Erbiceni, judetul Iasi, pe o lungime de 4863 metri, din conducte PVC KG SN 8, cu diametrele DN 250 mm, si conducete din PEID SDR 17 PN 10 De 110 mm, dispuse pe tronsoane, dupa cum urmeaza: - Total canalizare menajera gravitationala: 2.867 m; - Total canalizare menajera pompata: 1.496 m; - Total canalizarre menajera + pompata: 4.363 m. In conformitate cu normativele si standardele in vigoare pe conductele retelei de canalizare proiectate sunt prevazute urmatoarele constructii anexe: - Statii de pompare ape uzate menajere: 2 bucati; - Camine de vane: 2 bucati; - Subtraversari de drumuri comunale, judetene si cursuri de apa; - Camine menajere de vizitare; - Camine de bransament: 90 bucati.
