

## Actualizare documentatie "EXECUTIE 1 POD IN LOCALITATEA FIRDEA"

I.D.: 20271104

Documente participare:

- 7-406580.zip

Data publicarii	06.06.17	Coduri CPV	45221111-3
Termenul limita pentru depunere:	27.06.17	Pretul estimativ:	1.484.362,00 RON

Descriere: "EXECUTIE 1 POD IN LOCALITATEA FIRDEA" Proiectul propune realizarea unei structuri de traversare peste râul Gladna cu suprastructura din beton armat, ce asigura o lumina de 16,60 m si o lungime totala a podului de 19,70 m, schema statica a podului fiind simplu rezemata, cu suprastructura realizata din 8 grinzi prefabricate tip GI din beton precomprimat cu armatura preîntinsa, având lungimea de 18,00 m. Lungimea totala a traseului proiectat este de 156,00 m, iar lungimea totala a podului proiectat este de 19,70 m. Rampele de acces se refac pe o lungime totala de 136,30 m din care 83,92 m rampa de acces mal drept (rampa catre Mâtnicul Mic) si 52,38 m rampa de acces mal stâng (rampa Firdea). Latimea podului este de 9,00 m la care se adauga latimea grinzilor parapet de câte 0,30 m fiecare, rezultând o latime totala de 9,60 m. Conform STAS 2924 - 91 Poduri pe sosea. Gabarite, în cadrul latimii podului se asigura: - latimea gabaritului de libera trecere de 6,00 m între fetele bordurilor (doua benzi de circulatie); - latimea trotuarului de 2 x 1,50 m. Valoarea estimata a contractului este de de 1.484.362 lei, din care: Constructii si instalatii ..... 1.469.665 lei Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier ..... 14.697 lei