

## **Construire sistem de canalizare si statie de epurare ape uzate menajere in satul Lipanesti si sat Sipotu, comuna Lipanesti, judetul Prahova**

I.D.: 41619517

### Documente participare:

- studiu geo canalizare.rar
- PT - parte scrisa MT.rar
- Formulare-Canalizare.docx
- model contract lucrari - canalizare.docx
- rid. topo - partea 1.rar
- rid. topo - partea 2.rar
- rid. topo - partea 3.rar
- rid. topo - partea 4.rar
- rid. topo - partea 5.rar
- rid. topo - partea 6.rar
- rid. topo - partea 7.rar
- FisaDate\_DF1075484.pdf
- Autorizatie de construire.pdf
- PT parte desenata.rar
- DUAE\_CERERE\_51648.xml
- clarificare 1.rar
- clarificare 2.rar
- clarificare 3.rar
- clarificare 4.rar
- clarificare 5.rar

---

Data publicarii	30.01.20	Coduri CPV	45232400-6
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	19.02.20	Pretul estimativ:	10.020.876,48 RON - 10.020.876,48 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

---

Descriere: Se va realiza retea de canalizare pentru ape uzate menajere cu lungime totala de 8.567 ml, din tuburi PVC SN4 Dn250 mm si Dn315 mm. Se vor executa racorduri la reseaua de canalizare din tuburi PVC SN4 Dn160 mm. Conductele de refulare in lungime totala de 3.675 ml (inclusiv conducta de evacuare fluent) se vor realiza din PEHD DN110 si 160 mm. Se vor amplasa 8 statii de pompare ape uzate menajere iar statia de epurare va respecta indicatorii de calitate pentru un debit de 700 m.c./zi. Pe traseul retelei de canalizare s-au prevazut camine de vizitare la distante de maxim 60 m, la schimbarile de directie si in punctele de intersectie. Pentru realizarea intregii lucrari sunt necesare 5 subtraversari de canale de irigatii, cu conducte de refulare ale statiilor de pompare conducta PEID. Subtraversarile se vor face prin foraj orizontal directionat cu tub de protectie din otel Dn 273 mm.

---