

Reabilitarea moderată a Scolii Gimnaziale cu clasele V-VIII din comuna Cărpiniș, județul Timiș, în vederea creșterii eficienței energetice a clădirii

I.D.: 97105131

Data publicării 13.05.24

Coduri CPV 45321000-3

Pretul estimativ: 5.483.871,32 RON - 5.483.871,32 RON

Descriere: "Reabilitarea moderată a Școlii Gimnaziale cu clasele V-VIII din comuna Cărpiniș, județul Timiș, în vederea creșterii eficienței energetice a clădirii" Achiziția urmează a fi realizată în cadrul proiectului finanțat prin PNRR, Componenta 10 - Fondul Local, Investiția I.3 - Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale, Titlu apel: PNNR/2022//C10/I3, Contract de finanțare nr. 9013/24.01.2023. Lucrările de eficientizare energetică sunt necesare pentru ca Școala Gimnazială cu clasele V-VIII din comuna Cărpiniș să poată funcționa la parametri optimi, sporind confortul ocupanților, reducând consumul de energie și diminuând amprenta de CO2 emisă din exploatarea clădirii. De asemenea, efectul pozitiv al lucrărilor de reabilitare se va concretiza prin înlăturarea excesului de umiditate, creșterea confortului termic, reducerea costurilor de exploatare și reducerea poluării prin emisii de CO2. Astfel, potrivit obiectului contractului se vor realiza lucrări de eficientizare energetică și lucrări conexe, după cum urmează: - se va reface modalitatea de încălzire/răcire a încăperilor prin montarea de ventiloconvectoare; - se va reface sala de sport dezafectată, actualmente depozit de lemne; - se vor reface stratificațiile pardoselilor de la parter, care vor fi hidroizolate și termoizolate corespunzător; - se va crea un vestiar pentru copii care va fi pe sexe și va avea un mic grup sanitar pe sexe; - se va crea un grup sanitar pentru persoanele cu dizabilități; - se va crea în interior un cabinet medical, prevăzut cu izolator și grup sanitar; - se va schimba parțial tâmplăria exterioară; - se va schimba în totalitate tâmplăria exterioară din PVC cu tâmplărie de aluminiu și fereastră trisrat cu argon; - se vor termoizola stâlpii de susținere de pe anvelopa exterioară a școlii; - se va termoizola suplimentar fața interioară a pereților exteriori; - toate corpurile de clădire aflate între anexele 1A și 4, care nu au fost reabilitate termic, se termoizolează pe exterior cu vată minerală semirigidă de 15 cm grosime și se execută finisajele aferente; - se va reface stratificația planșeului sălii de sport, prin termoizolarea și hidroizolarea corespunzătoare; - se vor turna centuri perimetrice la învelitoarea sălii de sport pentru a asigura perimetrul stratificațiilor adăugate. Concret, se are în vedere prin prezenta procedură achiziționarea categoriilor de lucrări prevăzute în Devizul general al investiției în conformitate cu cele mai sus menționate, bugetate după cum urmează: Capitolul 1 - Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului 1.2. Amenajarea terenului 1.3. Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază 4.1 Construcții și instalații 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj Capitolul 5 - Alte cheltuieli 5.1 Organizare de șantier