
“Reabilitare canton nr.9 dig Oltenita - Surlari - Dorobantu”.

I.D.: 4111862

Data publicarii	24.10.14	Coduri CPV	45453100-8
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	30.10.14	Pretul estimativ:	59.943,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------

Descriere: Lucrari propuse pentru reabilitare canton nr.9 dig Oltenita - Surlari - Dorobantu: Principalele caracteristici pentru realizarea lucrarii “Reabilitare canton nr.9 dig Oltenita - Surlari - Dorobantu” (etaj) sunt: - Desfacerea pardoselilor existente si inlocuirea in totalitate cu pardoseala din dusumea de rasinoase (49,00 mp). - Demontarea usilor si ferestrelor existente si montarea de usi din PVC (5,67 mp), ferestre din PVC (6,46mp) si o usa metalica (1,89 mp). - Desfacere (demolare) soba existent si montare soba teracota, inclusive garnituri o bucata. - Placarea peretilor existenti cu rigips, pe structura metalica (100 mp). - Pereti despartitori pentru recopartimentare (spatiu baie) (6,0 mp). - Placare tavan cu rigips pe structura metalica (49,00 mp). - Placare tavan cu rigips rezistent la umezeala pe structura metalica (12,00 mp). - Parchet laminat cu grosime de 10 mm (46,2 mp). - Glet de ipsos aplicat la pereti si tavane (83,00 mp). - Izolatie termica cu polistiren de 5 cm (6,0 mp). - Pardoseli din placi de gresie ceramica (10,00 mp). - Placare pereti cu faianta - (16,25 mp). - Vopsitorii cu vopsea lavabila la interior (100,00 mp). - Vopsitorii cu vopsea lavabila la exterior (218,00 mp). - Izolatie la tavane cu placi de vata minerala (62,3 mp). - Instalatie pentru WC complete (vas, bazin, lavoar oglinda, baterie), un set. -Cadita dus, o bucata. - Instalatia de canalizare (teava PVC de 110 mm - 25 ml, sifon pardoseala, tevi de alimentare cu apa, fittinguri diferite).
