

Execuția lucrărilor pentru obiectivul de investiții “Creșterea/Îmbunătățirea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirea primăriei comunei Răchiți”

I.D.: 96384072

Documente participare:

- FisaDate_DF1212942.pdf
- Caiet de sarcini primarie.pdf
- Clauze contractuale - primarie Rachiti.pdf
- Formulare model - primarie Rachiti.doc
- Planse rezistenta - PTH.pdf
- PTH -Rezistenta -Parte scrisa.pdf
- RIDICARE TOPO.rar
- STUDIU GEO.pdf
- EXPERTIZA TEHNICA.rar
- AUDIT ENERGETIC.pdf
- Fise tehnice 1.pdf
- Fise tehnice 2.pdf
- Fise tehnice 3.pdf
- Fise tehnice 4.pdf
- GRAFIC DE REALIZARE A INVESTITIEI.pdf
- Instalatii -Parte scrisa.pdf
- Liste de cantitati fara valori.pdf
- Parte desenata arhitectura.pdf
- Parte desenata -Instalatii.pdf
- Partea Scrisa arhitectura.pdf
- DUAE_CERERE_278042.xml

Data publicarii	25.04.24	Coduri CPV	45000000-7 45310000-3
-----------------	----------	------------	-----------------------

Termenul limita pentru depunere:	13.05.24	Pretul estimativ:	2.091.286,43 RON - 2.091.286,43 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Contractul presupune achiziția de lucrări în cadrul proiectului de investiții finanțat de Administrația Fondului pentru Mediu prin Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice - "Creșterea/Îmbunătățirea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirea primăriei comunei Răchiți". Clădirea existentă propusă intervențiilor are un regim de înălțime D+P+1+M și are funcțiunea de primărie. Clădirea este construită din cărămidă. Clădirea a fost finalizată în anul 2006 și nu a beneficiat de lucrări majore de reabilitare sau modernizare. Construcția are o structură de rezistență din zidărie portantă de cărămidă de 37,5 cm la exterior și 25 cm la interior cu sâmburi din beton armat 25x25c, planșee din beton monolit, șarpantă din lemn și învelitoare din țiglă ceramică. Construcția prezintă o formă regulată în plan cu dimensiunile maxime 17,85x25,05 cm. Durata contractului este de 12 luni (perioada de execuție a lucrărilor) plus perioada de garanție a lucrărilor (perioada de garanție a lucrărilor se stabilește în funcție de oferta primită și variază între 36 de luni și 72 de luni). Așadar durata contractului de lucrări va fi între 48 de luni și 84 de luni (în funcție de perioada ofertată pentru garanția lucrărilor). Durata de execuție a lucrărilor este de 12 luni de la data ordinului de începere. Durata contractului implică execuția lucrărilor și plata acestora. În situația în care finanțatorul informează autoritatea contractantă că pentru anul în curs nu mai poate să trimită situații de lucrări până la o anumită dată, se transmit la finanțator plățile pentru lucrările care au fost executate până atunci și se emite ordinul de suspendare a lucrărilor. Valoarea estimată a lucrărilor pentru obiectivul de investiții "Creșterea/Îmbunătățirea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirea primăriei comunei Răchiți" este de 2.091.286,43 lei fără TVA. Autoritatea Contractantă va răspunde în mod clar și complet la toate solicitările de clarificări conf. obligatiei prevazute art. 161 din Legea 98/2016 modificat prin O.U.G. nr. 45/2018 cu 6 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor: 8 zile.
