

## **REPARATII CURENTE LA CONSTRUCTII SI INSTALATII ELECTRICE ÎN PAVILIONUL „B” - imobil 3362 Sebes**

I.D.: 23689562

---

Data publicarii	07.11.17	Coduri CPV	45453000-7
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	13.11.17	Pretul estimativ:	42.333,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------

---

Descriere: Imobilul este situat în localitatea Sebes, str. Calarasi nr. 76. Lucrarile de reparatii curente la pavilionul B constau în amenajarea unui vestiar la subsolul pavilionului B, inclusiv amenajarea accesului la acesta. Situatia existenta: spatiile propuse pentru amenajare prezinta o stare de degradare medie a tencuielilor la pereti si tavane. Exfolierea acestora, precum si lucrarile de reparatii la instalatiile aferente pavilionului a condus la acumularea de moloz/pământ în spatii. În una din încăperi a fost turnat un parapet din beton/ cuva de beton care nu mai este necesar. Planseul este din boltisoare de caramida pe profile laminate tip I. La una din încăperi, unul dintre profile este corodat, prezentând exfolieri. Accesul la vestiar se realizeaza din holul de la parterul pavilionului, coborând printr-un intrând realizat prin închiderea intradosului scarii de acces la etaj cu un perete provizoriu - scândura/rigips. Lucrarile propuse: - spargerea parapetului de beton si evacuarea molozului existent; - desfacerea peretelui de la intrând si a usii aferente; - reamenajarea accesului în spatii prin placarea scarii cu gresie similara cu cea existenta, montarea unei balustrade din profile metalice, similara cu cea existenta la scara de acces la etaj; - desfacerea tencuielilor la pereti si tavane, dublarea profilului exfoliat cu un alt profil (otel lat, teava rectangulara, pofil I) si fixarea lor prin sudura; - refacerea vopsitoriilor de protectie la profilele metalice; - înlocuirea tâmplariei existent cu tâmplarie din profile PVC cu geam termopan; usile vor avea praguri din aluminiu; la ferestre se vor monta glafuri interioare din PVC cu latimea de 15-25 cm iat la exterior glafuri exterioare din tabla aluminiu vopsita în câmp electrostatic; - refacerea tencuielilor, inclusiv a spaletilor la golurile de tâmplarie, turnarea unei pardoseli din beton B150 si sapa autonivelanta; - finisarea peretilor si tavanelor cu glet si vopsea lavabila cu proprietati anifungicide (antimucegai); - montarea pardoselilor din covor PVC pentru trafic intens tip Tarket; - refacerea instalatiei electrice, pozata aparent în canalet din PVC - coloane din cablu CYY-F 3x2,5 (prize) si 3x1,5 (iluminat), înlocuirea corpurilor de iluminat- corpuri fluorescente FIDA 2x 40 w; - executarea unor strapungeri si montarea de tevi de protectie din PVC pentru instalatia de încălzire care se va realiza în regie proprie, ulterior;

---