

## Reabilitare/Modernizare strazi in Municipiul Tarnaveni, Judetul Mures

I.D.: 11134850

Documente participare:

- 7-384323.zip

---

Data publicarii	25.01.16	Coduri CPV	45233140-2
Termenul limita pentru depunere:	04.02.16	Pretul estimativ:	5.904.939,00 RON

---

Descriere: Municipiul Tarnaveni doreste executia de lucrari de constructii la obiectivul de investitii: Reabilitare/Modernizare strazi in Municipiul Tarnaveni, Judetul Mures". Lucrarile care se doresc a fi achizitionate: Lucrari de terasamente si suprastructura pentru partea carosabila pe o suprafata de : Str. Libertatii- 2470 mp, Str. Gorunului - 1510 mp, Str. Salviei- 1530 mp, Str. Porumbeilor- 2270 mp, Str. Crangului- 860 mp, Str. Campului- 1370 mp, Str. Octavian Goga- 1880 mp, Str. Crinului- 755 mp, Str. Eternitatii- 3250 mp, Str.9 Mai- 1790 mp, Str. Marinei- 1390 mp, Str. Cooperatiei- 2265 mp formata din: 25 cm fundatie balast, 15 cm strat de baza din piatra sparta, 5 cm strat de legatura binder BAD 25, 4 cm strat de uzura din beton asfaltic BA 16, incadrarea sistemului rutier al partii carosabile cu borduri prefabricate din beton de 20x25 cm, desfacere trotuar existent si refacere trotuar cu: 10 cm balast, 5 cm nisip, 6 cm dale din beton vibropresat de 20x20x6 cm, borduri prefabricate din beton de 10x15 cm ; aducere la cota a capacelor de camine si a rasuflatoarelor de gaz cu capace; montare capace de camine noi; executie camine de cadere, montare indicatoare de circulatie; executie marcaj longitudinal si transversal; Dispozitive de scurgerea apelor formata din: rigola betonata tip 1, 2, 3,4 ; rigola carosabila tip 1,2,3, rigola tip scafa si tub PVC corugat Dn 315 . Lucrarile se vor executa conform PT 3/A/2013; 3/B/2013; 3/C/2013; 3/D/2013; 3/E/2013, Caietele de sarcini, Centralizatoarele pe obiective si categorii de lucrari, Listele cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari care fac parte integranta din acesta documentatie. Valoarea estimata a contractului conform devizului general este de 5.904.939,50 lei fara TVA, din care: - cheltuieli privind C+M - 5.371.039 lei fara TVA ( investitia de baza 5.339.005 lei fara TVA - organizare de santier - 32.034 lei fara TVA) - cheltuieli diverse si neprevazute 533.900,50 lei fara TVA, conform HG 28/2008, (procent de 10 %) din cheltueli privind investitia de baza (5.339.005 x 10 %=533.900,50 lei fara TVA)

---