

## Lucrări de construcție și amenajarea terenului

I.D.: 87222508

Data publicării 22.09.23 Coduri CPV 45213200-5

Pretul estimativ: 2.502.079,20 RON - 2.502.079,20 RON

Descriere: Obiectul prezentei proceduri îl reprezintă achiziția lucrărilor de construcție și amenajarea terenului aferente investiției „Soluții integrate pentru managementul deșeurilor provenite din industria avicolă – Chicken Waste”, finanțat din POR 2014-2020, Axa 1, Operațiunea 1.2. Scopul final al achizițiilor aferente prezentei proceduri îl reprezintă construirea a 2 hale metalice și realizarea instalației electrice într-o hală existentă. Toate cele 3 hale vor fi destinate fabricării unor îngrășăminte organice provenite din industria avicolă. CORP 1 – Clădire existentă: Instalații electrice de forță: tablou electric și coloane de alimentare ale utilajelor nou montate în hala existentă CORP 2 – Hală compost: Regim de înălțime: Parter Lungime: 29,00 m; lățime: 11,28 m; înălțime la streșină: +6,25 m; înălțime la coamă: +7,26 m. Infrastructură – sistem de fundații izolate, cota de fundare -1,5m, clasa betonului C35/45. Structura de rezistență: profile laminate la cald, cadre transversale cu deschiderea de 10690 mm dispuse la distanța de 6 travei de 4050 mm + o travee 4100 mm. Închideri – panouri sandwich cu miez de poliuretan 60mm. Instalații electrice, termice și de canalizare CORP 3 – Hală compostare/ digestoare: Regim de înălțime: Parter Lungime: 25,00 m; lățime: 21,50 m; înălțime la streșină: +6,18 m; înălțime la coamă: +8,09 m. Infrastructură – sistem de fundații izolate, cota de fundare -1,5m, clasa betonului C35/45. Structura de rezistență: profile laminate la cald, cadre transversale cu deschiderea de 20830 mm dispuse la distanța de 1 travee de 3880 mm + 5 travei 4100 mm. Închideri – panouri sandwich cu miez de poliuretan 40mm. Instalații electrice, termice și de canalizare Amenajarea terenului: Platformă betonată (grosime 20 cm) din placă din beton rutier – clasa BcR4 realizată pe un pat balast compactat cu grosimea de 40 cm și nisip cu grosimea de 5 cm. Suprafață 1.530,32 mp. Valoare estimată a contractului Execuție lucrări: 2.502.079, 20 lei fără TVA. Această valoare estimată de execuție reprezintă valoarea aferentă realizării obiectului contractului achiziția lucrărilor de construcție aferente proiectului de finanțare „Soluții integrate pentru managementul deșeurilor provenite din industria avicolă – Chicken Waste”.