

## **REABILITARE TROTUARE PE STR. VASILE ALECSANDRI SI STR. AUREL VLAICU, ORAS DETA, JUD. TIMIS**

I.D.: 45293649

Data publicarii	24.03.20	Coduri CPV	45233253-7
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 221.891,90 RON - 221.891,90 RON

Descriere: „REABILITARE TROTUARE - MONTAT PAVAJ DIN DALE DE BETON VIBROPRESAT PE STR. V. ALECSANDRI SI STR. A. VLAICU, ORAS DETA, JUD. TIMIS” prin: Lucrari de desfacere imbracaminte veche si incarcare (betoane,dale de beton),pregatirea terenului,montare borduri dime.10x15 x 100 cm (sapatura, turnare beton C16/20 fundatie borduri)respectiv 0,67 m bordura/mp trotuar, montare folie geotextil, strat sort 4-8,gr.15 cm, strat nisip 0-4 3-5 cm gr.,montat pavaj culoare GRI si grosime 6 cm carosabil,lătime trotuar in medie 1,3 m, vibrare pavaj cu placa vibratoare.La trotuarele care sunt limitrofe locuintelor se monteaza subteran tuburi de scurgere din pvc si cot de racordare la burlanul locuintei, pentru dirijarea apei pluviale spre santul pluvial( str.A. Vlaicu - 11 buc. partea dreapta si 15 buc. partea stanga aproximativ) si ( str. V. Alecsandri - 29 buc. partea dreapta si 30 bucati partea stanga aproximativ). Daca pe traseul trotuarului sunt cămine, unde e cazul acestea se vor ridica/cobora la cota ( strada A. Vlaicu - 8 bucăți partea dreapta aproximativ și strada V. Alecsandri- 12 bucăți partea dreapta aproximativ). Realizare trotuar din beton turnat pe loc din C20/25 in grosime de 15 cm cu rosturi de dilatare la 2 m, dimensiuni placa 10 m x1m x0,15 m (pe strada V. Alecsandri partea stanga). Se va depune deviz de lucrari pe mp de pavaj. Se va acorda garantie lucrarilor, minim 2 ani. Ltotal trotuar=1254 m, bordura=844 m,. Prețul va include, materialul,manopera,utilajul si transportul.