

Modernizare RED zona PTA 3147 Arva 1 Căpătanu și PTA 3148 Arva 2 comuna Brosteni jud. Vrancea

I.D.: 71795591

Data publicării 02.08.22 Coduri CPV 45315500-3

Pretul estimativ: 1.665.543,39 RON - 1.665.543,39 RON

Descriere: PRINCIPALELE CANTITĂȚI FIZICE : Zona Arva 1 Capatanu - PTA 3147 Arva 1 Capatanu Separator orizontal tip STE3APno 24kV/400A/31.5A - 1 buc; Cadru tripolar cu sigurante si descarcatoare cu oxid de zinc - 1 buc; Transformator de putere 20/0,4 kV, 100 kVA - 1 buc; Platforma trafo - 1 buc; Cutie de distributie, tip CD 1-4 - 1 buc; Coloana generala trafo - 1 buc; Coloane JT - 2 buc; Conductor torsadat, tip T2X50 Ol-Al +3x70+1x25 Al mmp - 1382 m; Stalpi, tip SE 4 - 1 buc; Stalpi, tip SE 10 - 1 buc; Stalpi, tip SC 10005 - 1 buc; Prize de pamant cu Rp < 4 ohmi - 10 buc. Modernizare bransamente monofazate (1f) - 32 buc; Modernizare bransamente trifazate (3f) - 1 buc. Zona Arva 1 Capatanu - PTAB proiectat Separator orizontal tip STE3APno 24kV/400A/31.5A - 1 buc; Separator vertical tip STE3APn 24kV/400A/31.5A - 1 buc; Descarcatoare cu oxid de Zn - 2 buc; LEA 20 kV Ol-Al 50/8 mmp - 20 m traseu; LEA 20 kV TA2X(FL)2Y-Ol 3x35+50 Al mmp - 486 m traseu; Capete terminale pentru LES 20kV - 1 set; LES 20 kV A2X(FL)2Y 3x(1x150/16) Al mmp - 27 m traseu; PTab 20/0.4 kV - 100 kVA - 1 buc; LES 0.4 kV ACYABY 3x95+50 Al mmp - 5 m traseu; LES 0.4 kV ACYABY 3x25+16 Al mmp - 5 m traseu; LEA 0.4 kV T2X50 Ol-Al +3x70+1x25 Al mmp - 1442 m traseu; Stalpi, tip SC15015 - 2 buc; Stalpi, tip SC 15014 - 7 buc; Stalpi, tip SC 15006 - 2 buc; Stalpi, tip SE 4 - 4 buc; Stalpi, tip SE 10 - 6 buc; Prize de pamant cu Rp < 4 ohmi - 11 buc; Modernizare bransamente monofazate (1f) - 56 buc; Modernizare bransamente trifazate (3f) - 2 buc. Zona Arva 2 - PTA Arva 2 Lucrari de modernizare retea Separator orizontal tip STE3APno 24kV/400A/31.5A - 2 buc; Descarcatoare cu oxid de Zn - 2 buc; LEA 20 kV TA2X(FL)2Y-Ol 3x35+50 Al mmp - 760 m traseu; Cadru tripolar cu sigurante si descarcatoare cu oxid de zinc - 1 buc; Transformator de putere 20/0,4 kV, 160 kVA - 1 buc; Platforma trafo - 1 buc; Cutie de distributie, tip CD 1-4 - 1 buc; Coloana generala trafo - 1 buc; Coloane JT - 3 buc; Conductor torsadat, tip T2X50 Ol-Al +3x70+1x25 Al mmp - 2300 m; Stalpi, tip SC 15014 - 7 buc; Stalpi, tip SC 15006 - 14 buc; Stalpi, tip SE 4 - 7 buc; Stalpi, tip SE 10 - 2 buc; Prize de pamant cu Rp < 4 ohmi - 14 buc. Modernizare bransamente monofazate - 79 buc.