

DESCENTRALIZARE RED PRIN INJECTIE DE PUTERE IN LEA 0.4KV IN SAT CERTEZE, ZONA PTA 4405, JUD.SATU MARE

I.D.: 52640872

Documente participare:

- Formulare.docx
- Model contract.doc
- Investitii.isam
- Partea scrisa 1.pdf
- Partea scrisa 2.pdf
- Partea desenata.pdf
- Partea economica.pdf
- Spereificatii tehnice 1.pdf
- Spereificatii tehnice 2.pdf
- Spereificatii tehnice 3.pdf
- FisaDate_DF1102659.pdf
- DUAE_CERERE_95560.xml
- EN1024860.docx

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 17.12.20 | Coduri CPV | 45315300-1 |
|-----------------|----------|------------|------------|

| | | | |
|----------------------------------|----------|-------------------|---------------------------------|
| Termenul limita pentru depunere: | 15.01.21 | Pretul estimativ: | 923.049,45 RON - 923.049,45 RON |
|----------------------------------|----------|-------------------|---------------------------------|

Descriere: 1.Montare PTAB nou 20/0.4KV, 160KVA. 2.Montare Punct de conexiuni(PC) 20KV compus dintr-o unitate RMU cu 4 unitati functionale 3.Demontare LEA 20KV pe o lungime de 75 ml. 4.Inlocuire stalp SC 15006 cu un stalp de tip SC 15014 5.Montare cabluri monopolare 3xA2XS(FL)2Y 1x150/25 mmp, pe o lungime de 70 ml 6.Montare cabluri monopolare 3xA2XS(FL)2Y 1x50/16 mmp, pe o lungime de 1530 ml 7.Realizare zid de sprijin pentru PTAB-ul proiectat 8.Montare TYIR 70+3x70+35 mmp pe o lungime de 45 ml 9.Inlocuire conductoare Al 3x50+50+35 mmp cu TYIR 70+3x70+35mmp pe o lungime de 2193 ml 10.Inlocuire TYIR 3x50+50+16mmp cu TYIR 3x70+70+35mmp pe o lungime de 45 ml 11.Montare 2 buc.cutii separare zona de post 12.Montare 3 buc.cutii de trecere din LEA in LES 13.Montare 1 buc.cutie selective 14.Montare 1 buc.punct de aprindere iluminat public 15.Montare prize de pamant de 10 ohmi la capete si derivatii si de 4 ohmi la primii stalpi de dupa postul de transformare si la stalpii prevazuti cu cutii de sectionare si de trecere din LEA in LES. 16.Montare dispozitive fixe de legare la pamant si in scurtcircuit 17.Montare descarcatoare de joasa tensiune la primii stalpi de dupa stalpul de transformare 18.Relegare corpuri de iluminat la circuitul TYIR nou montat 19.Relegare bransamente la circuitul TYIR nou montat.
