

---

## "COVOR BITUMINOS DJ 412B: NEAJLOVU - DN 61 km 12+550 - 16+225; (3,675 km)"

I.D.: 48706783

Documente participare:

- proiect contract executie lucrari de reparatii covor bituminos DJ 412b neajlovu.docx
- FisaDate\_DF1091349.pdf
- Anexa la formularul de oferta.xls
- CAIET DE SARCINI.docx
- Documentatie tehnica.pdf
- FORMULAR PROPUNERE TEHNICA 04.08.2020 - SEAP.docx
- Instructiuni pentru ofertanti DJ 412 B - SEAP.docx
- DUAE\_CERERE\_78842.xml
- Clarificare din oficiu.zip
- EN1021375.docx
- Raspuns consolidat solicitare de clarificari.zip
- Raspuns 2 solicitari de clarificari.doc
- Raspuns solicitari de clarificari.doc

---

Data publicarii	06.08.20	Coduri CPV	45233140-2
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	31.08.20	Pretul estimativ:	1.453.840,25 RON - 1.453.840,25 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

---

Descriere: Sectoarul din drumul județean DJ 412B pe care se va realiza covorul bituminos se află pe teritoriul administrativ al comunei Clejani. Lucrările se vor executa în exclusivitate pe traseul existent și pe partea carosabilă existentă a drumului. Elementele caracteristice ale drumului sunt: - clasa tehnică IV - lățime carosabilă: 6 m - lățime platformă: 6,5 - 7,5 m Pe sectoarele de drum ce fac obiectul prezentei documentații, drumul prezintă fenomene de oboseală datorate traficului intens: gropi, cedări locale ale corpului drumului, denivelări, zone cu îmbrăcămintea asfaltică existentă faianțată, degradată, fisuri, crăpături, suprafețe șlefuite, poroase, exfoliate, care îngreunează circulația autovehiculelor și le expun unor riscuri de accidente rutiere. În urma constatărilor la fața locului se apreciază că starea tronsonului din DJ 412B între km 12+550 - 16+225 este proastă, datorită traficului intens, necesitând intervenții pentru evitarea distrugerii structurii rutiere prin așternerea unui covor bituminos într-un strat. Descrierea lucrărilor Scopul contractului este întreținerea drumului județean și menținerea la parametrii clasei tehnice corespunzătoare, respectiv IV. În conformitate cu "Metodologia de stabilire a categoriei de importanță a construcțiilor - 1996", drumul DJ 601 A se încadrează în categoria de importanță a construcțiilor "C" - Construcții de importanță normală. Lucrările premergătoare așternerii stratului de uzură, BA 16, în grosime de 5 cm sunt: - spargerea și desfacerea îmbrăcăminții asfaltice existente - 10 cm; - 10% refacerea și reprofilarea fundației drumului - 10 cm piatră spartă; - peste fundația refăcută, se va așterne un strat de bază din BA 20, preparat la cald, în grosime de 6 cm, cu așternere mecanică; - După finalizarea acestor lucrări, se va executa covorul asfaltic din BA 16, în grosime de 5 cm, pe toată lățimea părții carosabile. Principalele lucrări de executat - Suprafața de covor bituminos BA 16: 22.417,50 mp - Strat de fundație piatră spartă: 224.18 mc - Strat de egalizare BA 20: 322,82 to Amorsarea straturilor suport se va face cu emulsie cationică cu rupere rapidă, EBCR 60. Abaterea limită la grosimea stratului de covor, față de valoarea prevăzută, va fi în minus de până la max. 10%. Compactarea mixturilor asfaltice se va face cu ateliere de compactare adecvate care să asigure caracteristicile tehnice și gradul de compactare prevăzut conform S.R. 171 - 1. Panta transversală a părții carosabile în aliniament va fi de 2,5% față de axul drumului, iar a acostamentelor de 4%. Materialele și tehnologiile folosite precum și calitatea lucrărilor executate vor fi în conformitate cu Caietul de sarcini și Lista documentelor de referință anexă la acesta. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 10 Termenul limita pana la care autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari / informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 6 zile

---