

Execuție lucrări pentru obiectivul de investiție „MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC ÎN COMUNA CORNU LUNCII, JUDEȚUL SUCEAVA”

I.D.: 83030150

Documente participare:

- FisaDate_DF1181096.pdf
- 3. FORMULARE.pdf
- 1. CAIET DE SARCINI.pdf
- 4. CONTRACT LUCRARI.pdf
- 06.DTAC SSV.pdf
- 06.DTAC SSV-1.pdf
- 07.PTh SSV1.pdf
- DUAE_CERERE_225734.xml

Data publicarii	07.06.23	Coduri CPV	45316110-9 34993000-4 45310000-3
-----------------	----------	------------	----------------------------------

Termenul limita pentru depunere:	23.06.23	Pretul estimativ:	1.749.076,52 RON - 1.749.076,52 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Contractul are ca obiect următoarele activități conform proiectului tehnic atașat: Preluarea amplasamentului; • Încheierea convenției de lucru cu distribuitorul de energie electrică, pentru intervenția în rețelele electrice existente; • Demontarea aparatelor de iluminat vechi stradale existente; • Demontarea consolelor vechi; • Demontarea cablurilor de alimentare vechi; • Demontarea clemelor de legătură vechi; • Montarea de aparate de iluminat stradale cu LED-uri eficiente din punct de vedere energetic și lumino-tehnic, pe toți stâlpii existenți, repartizate pe categorii de putere, după cum urmează: • Aparat de iluminat LED, dotat cu telegestiune în punct luminos 22 W- 710 bucăți; • Montarea de console de susținere a aparatelor de iluminat cu LED; • Montarea de coliere de prindere pe stâlpi a consolelor, fixate prin intermediul unei benzi de montaj din inox și agrafe de strângere (informații referitoare la modalitatea de montare pe stâlp a colierelor de prindere se regăsesc în piese desenate-Detalii de execuție); • Realizarea legăturii electrice în rețeaua existentă a iluminat public în cutiile de conexiuni și cleme de derivație tip CDD; • Implementarea unui sistem de telemanagement la nivel de punct de aprindere, pentru un număr de 6 unități; • Verificări și măsurători electrice, mecanice și lumino-tehnice pentru corespondența cu datele din proiectul de execuție; • Punere în funcțiune a instalațiilor și echipamentelor noi montate. Valoarea estimată de 1.749.076,52 LEI fără TVA este formată din adunarea următoarelor linii bugetare din Devizul General: 4.1. Construcții și instalații - 814.859,65 LEI 4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale- 79.716,87 LEI 4.3. Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj - 809.500,00 LEI 4.6. Active necorporale - 45.000,00 LEI Note: *)Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 12 zile. Autoritatea contractantă va răspunde solicitărilor de clarificări înainte cu 6 zile de data limita de depunere a ofertelor" **) Nu există limitări între capitole sau subcapitole de cheltuieli, ofertanții având dreptul cât și obligația de a prevedea toate costurile rezultate din listele de cantități și din oferta sa. Pentru capitolul 5.1 fiecare ofertant are libertatea de a propune propriile costuri în funcție de organizarea proprie și cerințele Documentației de atribuire. ***) Se permite ofertanților să utilizeze propriile distanțe de transport pentru resursele materiale de la furnizori la locul lucrării. În cadrul propunerii tehnice ofertanții trebuie să indice principalii furnizori precum și distanța de transport de la aceștia. ****) La întocmirea ofertei sunt aplicabile prevederile Ordonanței 1568/2002, în sensul în care normele din articolele de deviz sunt orientative, respectiv "Ofertanții au deplină libertate de a-și prevedea în ofertă propriile consumuri și tehnologii de execuție, cu respectarea cerințelor cantitative și calitative prevăzute în proiectul tehnic, în Caietul de sarcini și în alte acte normative în vigoare care reglementează execuția lucrărilor" - conf. Art. 2.2.2
