
„Pregatire cazane pe lignit si instalatii auxiliare in vederea intrarii in reparatii planificate. Lucrari de terasamente si curatenie industrială- sectoare din incinta CET”

I.D.: 27230006

Data publicarii	04.04.18	Coduri CPV	45111290-7
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	399.947,77 RON
-------------------	----------------

Descriere: Pregatirea cazanelor pe lignit si a instalatiilor auxiliare in vederea intrarii in reparatii planificate consta in lucrari de indepartare si evacuare depuneri de cenusa si zgura de pe SISC-uri aferente cazanului, structura de rezistenta si sustinere cazan, platforme si cai acces, sistem sub presiune cazan, interior capete aspiratie turnuri prelevare gaze arse, canale aer si gaze, PAR-uri, mori. Lucrarile se vor efectua pe cote de cazan, esalonat; Spargere depuneri zgurificate din ambrazura cazanului si capete de aspiratie turnuri prelevare gaze arse; Spalare SISC-uri cazan (sistem sub presiune, PAR-uri, ELFI-uri) la cererea sectiei beneficiare, cu jet de apa sub presiune . Lucraile sunt cuprinse in caietul de sarcini, Anexa nr. 1 „Antemasuratoare” si Anexa nr. 2 „Lista cantitati de lucrari „la caietul de sarcini . Evacuarea deseurilor rezultate in urma lucrarilor vor fi evacuate de executant si predate catre firme specializate cu colectarea si neutralizarea acestora. Solicitarile de clarificari se vor face cu 8 zile inainte de data de depunere a ofertelor, iar autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare cu 3 zile inainte data data limita de depunere a ofertelor.
