

## Execuție lucrări de construcții, echipamente cu montaj și montajul pentru obiectivul "Reabilitare, modernizare și dotare Școala Gimnazială nr. 3 Lupeni"

I.D.: 76238437

Data publicării 10.12.22

Coduri CPV 45214220-8

Pretul estimativ: 9.291.430,48 RON - 9.291.430,48 RON

Descriere: Situația propusă Școala nr. 3-clădire existentă:-reparații ale tencuielilor degradate din zona soclului și de pe fațade-termoizolarea pereților exteriori și a soclului-termoizolarea planșeului peste ultimul nivel cu sisteme termoizolante-lucrări de refacere a finisajelor interioare-zugrăveli, vopsitorii, placarea pereților în zona grupurilor sanitare cu tapet PVC-înlocuirea tâmplăriei interioare-demontarea instalațiilor și a echipamentelor montate aparent pe fațada școlii și montarea/remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenție-lucrări de adaptare a infrastructurii sau crearea de facilități pentru pers. cu dizabilități-înlocuirea învelitorii, înlocuirea sistemului de colectare și evacuare a apelor meteorice la nivelul învelitorii, înlocuirea elementelor șarpantei care prezintă degradări, contravântuirea șarpantei în ambele direcții, ancorarea șarpantei în structura de rezistență a clădirii, colectarea apelor pluviale de la acoperiș prin jgheaburi și burlane exterioare-refacerea în totalitate a trotuarului de protecție din jurul clădirii-refacerea pardoselilor interioare-refacerea instalațiilor sanitare-refacerea instalației electrice-dotare cu instalații de stingere și detecție a incendiilor-dotare cu mobilier și echipamente specifice pentru unitățile de învățământ-refacere alei/trotuare-amenajare zonă cu tartan între clădirea școlii și sala de sport propusăSală de sport-clădire propusă:-construirea unei săli de sport, alcătuită din două corpuri dispuse în plan în forma literei "L", separate printr-un rost din plitire extrudat-corpul principal este o hală metalică ce are ca funcțiune o sală de sport, cu regim de înălțime parter, cu structură din stâlpi și grinzi metalice și închideri în sistem tablă-vată minerală-tablă atât pentru pereți cât și pentru învelitoare-corpul secundar, cu structura de rezistență din stâlpi și grinzi din beton armat și închideri din blocuri de zidărie BCA, adăpostește funcțiunile ce deserveșc sala de sport-vestiare, grupuri sanitare, spații de depozitare-infrastructura va fi realizată în soluție monolită pentru cele două corpuri.Fundațiile vor fi tip izolate sub stâlpi, alcătuite din talpa și cuzinet armate, legate pe contur cu grinzi de echilibrare ce reprezintă și soclul clădiriiAutoritatea contractantă va răspunde tuturor solicitărilor de clarificări primite în termenul prevăzut la secțiunea I.3, cu privire la documentația de atribuire, printr-un "raspuns consolidat" incarcat la secțiunea "LISTA CLARIFICARI, NOTIFICARI SI DECIZII" din cadrul Anuntului de participare în a 11-a zi înainte de termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor.