

CONSTRUIRE LOCUINTE PROTEJATE CU REGIM DE INALTIME PARTER, Localitatea Sighetu Marmatiei, Str. Avram Iancu, Nr. 22, Maramures

I.D.: 66908052

Documente participare:

- DT part 1_compressed_4.pdf
- DT part 1_compressed_1.pdf
- DT part 1_compressed_2.pdf
- DT part 1_compressed_3.pdf
- 2. Formulare_4 LOCUINTE_DGASPC_MM_01.03.2022.doc
- 3. Clauze contractuale_4 LOCUINTE_DGASPC_MM_01.03.2022.doc
- CAIET DE SARCINI.pdf
- FisaDate.pdf
- FisaDate_DF1139816.pdf
- DT Part 2_compressed_2.pdf
- DT Part 2_compressed_1.pdf
- DUAE_CERERE_163056.xml
- 2. Raspuns_Consolidat_DGASPC Maramures_25.03.2022.pdf
- EN1035538.docx

Data publicarii	08.03.22	Coduri CPV	45210000-2 39150000-8 39700000-9 45200000-9 45300000-0 45310000-3 45443000-4
-----------------	----------	------------	--

Termenul limita pentru depunere:	01.04.22	Pretul estimativ:	4.898.009,58 RON - 4.898.009,58 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Executie lucrari pentru investitia: "CONSTRUIRE LOCUINTE PROTEJATE CU REGIM DE INALTIME PARTER, Localitatea Sighetu Marmatiei, Str. Avram Iancu, Nr. 22, Maramures". Obiectivele de investitii sunt amplasate in intravilanul localitatii SIGHETU MARMATIEI, in incinta spitalului Municipal Sighetu Marmatiei, judetul Maramures, strada Avram Iancu, nr. 22. Terenul are o forma trapezoidala in plan si este in suprafata de 5.000 mp si este liber de constructii, se propune amplasarea a 4 locuinte protejate. Regimul de inaltime al locuintelor protejate va fi parter, inaltimea maxima a cladirilor va fi de 5,14 m. In documentatia tehnica anexa la prezenta instructiune, locuintele sunt notate cu C1, C2, C3 si C4. Executia lucrarilor solicitate constau in: fundatii, Suprastructura din zidarie de caramida cu goluri verticale, sarpanta va fi din lemn, invelitoare din tabla faltuita, termoizolatie pereti si soclu, tencuiala decorativa fatade, tamplaria exterioara/interioara din PVC cu geam termopan cu ancadramente decorative, tencuiala mecanizata cu finisaje, laca la parter din beton armat, sapa slab armata, pardoseala din tarkett si gresie; planse peste parter din beton armat. Accesele interioare vor fi placate cu gresie antiderapanta, se prevad accese pentru persoane cu dizabilitati conform normativului NP_051_2012. Balustradele vor fi metalice vopsite in camp electrostatic. Amenajarea incintei cu alei carosabile si pietonale spatiul ramas se va amenaja ca spatii verzi. Se solicita si imprejmuirea amplasamentului. Valoarea totala estimata a investitiei (TVA) - 4.898.009,58 Lei: din care: 1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala - 45,220.97 Lei 2.1 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor (fara TVA) - 227,109.85 Lei. 4.1 Constructii si instalatii (fara TVA) - 4,200,685.81 Lei. 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj (fara TVA) - 140,060.56 Lei 4.5 Dotari (fara TVA) - 244,423.53 Lei 5.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier (fara TVA) - 40.508,86 Lei. Conform Art. 160 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice (asa cum a fost modificata prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 107/2017), coroborat cu prevederile Art. 24 alin. (3) si Art. 55 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 395/2016, autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificate (daca acestea au fost primite in termen), cu 6 zile calendaristice inainte de data stabilita pentru depunerea ofertelor. Numarul zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 12 zile.
