

Elaborare proiect pentru autorizarea execuției lucrărilor (DTAC), proiect tehnic pentru execuția lucrărilor (PT), asistența tehnică din partea proiectantului pe perioada executării lucrărilor și execuția lucrării pentru „Construcție - construirea sediului Companiei De Apă Oradea, amenajare locuri de parcare acoperite tip carport și locuri de parcare neacoperite.”

I.D.: 107547562

Data publicării 31.12.24 Coduri CPV 45210000 71220000 71321000 71322000

Descriere: Scopul achiziției constă în: Elaborare proiect pentru autorizarea execuției lucrărilor (DTAC), proiect tehnic pentru execuția lucrărilor (PT), asistența tehnică din partea proiectantului pe perioada executării lucrărilor și execuția lucrării pentru „Construcție - construirea sediului Companiei De Apă Oradea, amenajare locuri de parcare acoperite tip carport și locuri de parcare neacoperite.” Datorită existenței spațiului insuficient desfășurării corespunzătoare activităților, se propune construirea sediului Companiei de Apă Oradea, amenajarea locuri de parcare acoperite tip carport și locuri de parcare neacoperite. Aceasta va avea 3 corpuri C1, C2, C3 cu formă de „L” în plan, având dimensiuni maxime de 85,00m lățime și 66,35m lungime. De jur împrejurul construcției, la nivelul terenului se vor realiza trotuare de protecție, respectiv curți de lumină în zona demisolului. Aceasta va avea o înălțime maximă de +14,50 la atic. Funcționalul, forma, și conformarea volumetrică rezultă din tema-program dezvoltată împreună cu beneficiarul și de cerințele terenului. Din punct de vedere funcțional, clădirea propusă trebuie să răspundă cerințelor specifice pentru desfășurarea activităților Companiei de Apă Oradea, cu funcțiuni necesare acestui program, astfel încât să nu aducă disconfort în zonă. Categoria de importanță a construcției: “C” conf. HG. HGR 766/97Clasa de importanță a construcției: “III” conf. P100-1-2013.Zona zăpadă: $S_0k=1.5kN/mp$; $C_e=0.8$ conf. CR 1-1-3-2012;Zona vânt: $q_{ref}=0.5kPa$; categ. teren III conf. CR 1-1-4-2012;Clădirea este amplasată în zona seismică $a_g=0.15g$; $T_c=0.7$ conf. P100-1-2013Suprafețe:- aria construită propusă Sediul C1, C2, C3= 2 324,74 mp- aria desfășurată propusă Sediul C1, C2, C3= 7 244,05 mp- aria utilă Sediul C1, C2, C3= 5 684,16 mp- aria construită propusă Carport C4, C5, C6= 1 050,00 mp- aria construită totală = 3 374,74 mp- aria desfășurată totală = 8 294.05 mp. Prin proiect s-a prevăzut realizarea sediului Companiei de Apă Oradea cu suprafață construită de 2324,74 mp, realizarea celor trei carporturi cu suprafață construită totală de 1050,00 mp (350 mp fiecare)-84 locuri , respectiv amenajarea locuri de parcare neacoperite cu 156 locuriNr. Crt. Capacitati Cantitate1 Sediul Compania de Apa Oradea C1, C2, C3 2324,74 mp2 Carporturi C4, C5, C6 - 84 locuri 1050,00 mp3 Platforme- drumuri/ parcar 7768,00 mpRăspunsul consolidat, va fi postat astfel:- EC va răspunde doar la solicitările de clarificări adresate până în a 19-a zi înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor;- EC va transmite răspunsul consolidat la solicitările de clarificări în a 11-a zi înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor.Entitatea contractanta isi rezerva dreptul de a nu mai raspunde la nici o solicitare de clarificari dupa expirarea termenului prevazut mai sus.