

REABILITARE MODERATA LA SEDIUL PRIMARIEI CATEASCA, JUD.ARGES

I.D.: 92169229

Documente participare:

- caiet de sarcini 1.pdf
- Formulare_lucrari_PNRR.pdf
- Lista de cantitati fara valori.pdf
- PT - Partea desenata.pdf
- PT - Partea scrisa.pdf
- FisaDate_DF1202105.pdf
- DUAE_CERERE_258828.xml

Data publicarii	23.01.24	Coduri CPV	45453000-7 45261215-4 45321000-3 45331000-6
-----------------	----------	------------	---

Termenul limita pentru depunere:	07.02.24	Pretul estimativ:	1.412.002,52 RON - 1.412.002,52 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: • Izolarea termica a peretilor exteriori, a peretilor spre spatii neincalzite cu un strat de 15 cm de vata minerala si a placii spre pod cu saltele de vata minerala, de 20 cm grosime; • Izolarea partiala a pardoselii peste sol cu un strat de polistiren extrudat de 10 cm; • Verificarea etanseitatii si functionalitatii tamplariei PVC cu geam termopan existenta, cu remedierea neconformitatilor stabilite prin raportul de verificare; • Lucrari de reabilitare/modernizare a instalatiilor de iluminat in cladiri: o Inlocuire surse de iluminat actuale cu surse de iluminat eficiente din punct de vedere energetic - surse LED; • Instalarea unor sisteme alternative de productie a energiei electrice si termice pentru consum propriu: o Implementarea unor sisteme de panouri fotovoltaice; o Instalarea de panouri solar termice pentru productie energie termica aferenta apei calde de consum; • Reabilitarea termica a sistemului de incalzire si a sistemului de furnizare a apei calde de consum: o Automatizare, reglare si optimizare instalatie incalzire cu centrala termica cu combustibil gazos si montarea robinetilor cu cap termostatat pe corpurile statice radiante existente si nou montate. • Lucrari de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare si/sau ventilare mecanica pentru asigurarea calitatii aerului interior: o Implementarea unui sistem de climatizare centralizat cu pompa de caldura aer-aer, in detenta directa cu unitatea de condensare montata in exterior, tip VRV, cu unitati interioare tip ventiloconvectoare cu 2 tevi, carcassate, amplasate la nivelul plafonului fals. Valoarea estimata a contractului de lucrari fara TVA este 1.412.002,52 lei, defalcata astfel: Cap. 4.1. Constructii si instalatii: 1.174.002,52 lei Cap. 4.3. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj: 238.000,00 lei
